Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# service de l'assainissement

## Rapport annuel du prestataire 2020

(conforme aux articles L. 3131-5, R. 3131-2 et suivants du code de la commande publique)

# CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE

Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence

© Valentin Pacaut / The Explorers

suez

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# Sommaire

1 | Synthèse de l'année . . . . . 5

1.1 L'essentiel de l'année ..... 7
1.2 Les chiffres clés ..... 11
1.3 Les indicateurs de performance ..... 12
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 ..... 13
1.4 Les évolutions réglementaires ..... 14
1.5 Les perspectives ..... 15

2 | Présentation du service . . . . . 17

2.1 Le contrat ..... 19
2.2 L'inventaire du patrimoine ..... 20
2.2.1 L'inventaire des biens ..... 20

3 | Qualité du service . . . . . 27

3.1 Le bilan d'exploitation du système de collecte ..... 28
3.1.1 La pluviométrie ..... 28
3.1.2 L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage ..... 33
3.1.3 L'exploitation des postes de relèvement ..... 34
3.1.4 La conformité du système de collecte ..... 39
3.2 Le bilan d'exploitation du système de traitement ..... 40
3.2.1 Le fonctionnement hydraulique ..... 40
3.2.2 L'exploitation des ouvrages de traitement ..... 41
3.2.3 Les interventions sur les stations d'épuration ..... 46
3.2.4 La conformité des rejets du système de traitement ..... 47
3.3 Le renouvellement des équipements ..... 55

4 | Tarifs et Facturation . . . . . 57

4.1 Tarifs ..... 59
4.2 Facturation Prestation ..... 60
4.3 Facturation des boues ..... 61

5 | Annexes . . . . . 63

5.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire ..... 65
5.2 Annexe 2 : Inventaire des équipements au 31/12/2020 ..... 90

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# Synthèse de l'année

© Félix Ledru / SUEZ

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



# 1.1 L'essentiel de l'année

2020 est une année inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, bien évidemment, mais aussi économique et social. Dans ce contexte si particulier, SUEZ reste plus que jamais déterminé à accompagner tous ses clients dans la transition écologique et la résilience des territoires.

**Lors du premier confinement les Plans de Continuité d'Activités ont été activés**
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un **dispositif de mobilisation national** pour garantir, à la fois, la **continuité de ses activités de services** auprès de ses clients et des populations, et la protection de ses salariés.

**Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service**
SUEZ a effectué une revue de risques des différentes fonctions pour en adapter les modalités. SUEZ s'est assuré de l'approvisionnement en équipements de protection individuelle essentiels à l'activité de nos salariés (notamment en masques et gel hydroalcoolique)

Comme de nombreuses entreprises essentielles à l'activité économique, SUEZ a dû adapter ses méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment mis en place un télétravail massif des collaborateurs, dès le 1er confinement le 17 Mars 2020, nécessitant une adaptation des infrastructures informatiques et du matériel mis à disposition avec une sécurisation informatique accrue pour faire face au risque de cyber-attaque. Pour accompagner cette organisation du travail, SUEZ a aussi mis à la disposition de ses collaborateurs un guide du télétravail en période de Covid-19 (conseils sur les gestes et posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le management à distance) et a renforcé ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des consignes prévention Covid-19 a été établi et régulièrement mis à jour pour préciser les modalités d'application des règles sanitaires pour les métiers de l'ensemble des collaborateurs.

**Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes**
Des newsletters spéciales Covid-19 ont été envoyées régulièrement aux élus et directeurs de services des collectivités afin de les informer des mesures déployées sur le territoire. Les clients particuliers ont également été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d'emailing pour les rassurer sur la qualité de l'eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides financières mises en place.

Tous les canaux et outils de relation clients consommateurs ont également été adaptés au contexte tout au long de la crise et en temps réel :

- les messages d'accueil des serveurs téléphonique ont été modifiés pour rediriger nos clients vers les outils digitaux,
- des messages ont été intégrés aux factures informant par exemple de la suspension momentanée des relevés manuels sur compteurs, du calcul estimé du montant de la prochaine facture avant régularisation sur la facture suivante,
- plusieurs campagnes mail ont été lancées : promotion des outils digitaux (site TSME et Compte en Ligne) pour les clients particuliers et les clients Grands Comptes, qualité de l'eau en période épidémique, sortie de crise,…
- la page d'actualité du site Toutsurmoneau a également été régulièrement mise à jour via le carrousel d'actualité visible sur la page d'accueil,
- une campagne spécifique sur les difficultés de paiement « faire face ensemble aux difficultés » a été diffusée sur une partie du territoire,
- des affiches ont été apposées pour informer les clients des accueils fermés et des solutions de contacts alternatives mises en place

**Pilotage à distance des infrastructures et des services**
Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations (réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



**Une chaine achats-logistique mobilisée**
Les achats et la logistique SUEZ se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements. Malgré les fermetures d'usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installation a ainsi pu être assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaires pour les collaborateurs.

**Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs.**
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur le site « Tout sur mon Eau » accessible 24/7 pour y réaliser chaque fois que possible leurs démarches et leurs recherches d'informations. De même les clients ont été incités à privilégier le contact par email plutôt que par téléphone.
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales ont ainsi progressé de 46% sur l'année sur un panier d'actes comprenant les souscriptions et résiliations d'abonnement, les déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les souscriptions prélèvement et mensualisation, le passage en e-facture, les demandes de contacts par formulaire email...

**Définition des activités prioritaires**
Les équipes de la Relation Client ont assuré la continuité de service pour satisfaire toutes les demandes des clients. L'activité de nos centres d'appels téléphoniques a été réorganisée pour répondre aux urgences telles que les fuites avant compteur, ou sur la chaussée, les casses de canalisations ainsi que les emménagements et déménagements.

**Innover pour se préparer aux risques à venir :**
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l'offre COVID City Watch proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de mieux anticiper et d'adapter les mesures sanitaires à adopter à l'échelle des quartiers.

- **Le projet OBEPINE**

À la demande de l'État, SUEZ a participé à la création d'un observatoire épidémiologique de la Covid-19, basé sur la surveillance de la concentration virale dans les eaux usées de grandes villes françaises.
Les premiers résultats du programme OBEPINE (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées) montrent que la charge virale dans les eaux usées, mesurée pendant le pic épidémique, est corrélée aux indicateurs de santé publique (incidence des cas et mortalité). La mesure du virus dans les eaux usées peut donc aider à une approche simple et rapide de suivi épidémiologique.
Dans le cadre de son partenariat avec l'Université de Lorraine, SUEZ est un précurseur dans la recherche épidémiologique utilisant les eaux usées. Grâce à ses capacités de R&D et à sa connaissance fine des systèmes d'assainissement, SUEZ souhaite jouer un rôle majeur dans ce projet de R&D, en particulier vis-à-vis de l'analyse des échantillons, mais aussi de la gestion et de l'interprétation des données.

- **L'offre City Watch**

Dans le cadre du programme de recherche OBEPINE, la charge virale dans les eaux usées a été suivie sur 9 stations d'épuration en France, et 7 en Espagne. Ces études ont permis :
• de démontrer que la concentration en génome du virus en entrée de station d'épuration est un marqueur pertinent de suivi de l'évolution de l'épidémie,
• d'étudier la survie du virus dans les eaux usées, les boues, le milieu récepteur.

Ce programme de recherche a permis à SUEZ de proposer une offre à destination des collectivités locales qui couple la sectorisation du réseau, l'analyse de la présence de marqueurs du virus dans les réseaux d'assainissement et la visualisation des résultats sur une plateforme digitale.
Les autorités locales sont alors en mesure de localiser les foyers d'infections et d'anticiper les mesures sanitaires pour éviter de nouvelles contaminations.

L'efficacité du dispositif repose sur la connaissance des réseaux d'assainissement, des comportements des virus dans les eaux usées complétés par des analyses épidémiologiques et socio-économiques et sur l'expertise numérique des équipes SUEZ.
Disposant ainsi d'indicateurs d'évolution de la situation sanitaire par zone, les autorités publiques et sanitaires locales sont à même de surveiller les installations à risque ou critiques (EHPAD ou les centres de santé, ainsi que les bâtiments à fort taux d'occupation comme les collèges et les lycées,

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

de proposer des mesures préventives en amont (tests de dépistage, campagne de renforcement des gestes barrières dont le port du masque, etc.) ou de limiter l'accès à certains établissements sensibles.

Cette solution, qui assure un diagnostic régulier d'un large panel de population, permettra d'anticiper les crises sanitaires et de limiter l'impact des épidémies sur l'économie et la vie quotidienne des citoyens.

## EXPLOITATION

### Bilan des interventions

| Bilan des interventions réalisées depuis le démarrage de la prestation | | |
|---|---|---|
| **Type d'intervention** | **2020** | **Prévu au contrat Sur la période** |
| Désobstruction réseau | 66 | 35 |
| Désobstruction branchements | 26 | 45 |
| Réparation de collecteur | 1 | 1 |
| Mise à la côte de tampons | 3 | 6 |
| Enquêtes sur le réseau | 51 | - |
| Contrôles de conformité branchements | 211 | - |
| Instructions de demandes d'urbanisme | 57 | - |

Certaines opérations sont supérieures au prévisionnel contractuel (désobstructions réseau), d'autres inférieures (désobstructions branchements). Un suivi est effectué lors des réunions d'exploitation.

Les travaux réalisés sur les installations (grosses réparations, renouvellement, amélioration) sont listés au chapitre « 3.3 Le renouvellement des équipements ».

## POSTES DE RELEVAGE

### Evolution patrimoine

Le PR Campagne Rocantine à Piolenc a été intégré au patrimoine de la prestation au cours du 1er semestre 2020.

Le PR route de Lagarde à Sainte-Cécile-les-Vignes (travaux réalisés en 2020 dans le cadre d'une extension des réseaux) sera intégré au service à compter du 1er janvier 2021.

### PR Pessades à Sérignan-du-Comtat

Les travaux d'installation d'un système d'injection de Nutriox au poste de relèvement des Pessades ont été finalisés en janvier 2020.

### PR Crépon Sud - Piolenc

Un accident de circulation survenue le 26/08/2020 a détruit la clôture et l'armoire électrique du poste. Une armoire électrique de secours a été mise en place dans les 24 heures afin d'assurer la continuité du service.

### Travaux de mise en sécurité

En 2020, des travaux de mise en sécurité (trappes, barres anti-chutes, reprise de clôture) ont été réalisés sur les PR suivants :

- PR Moreau à Sainte-Cécile-les-Vignes,
- PR route de Bollène à Sainte-Cécile-les-Vignes,
- PR Jean Moulin à Camaret-sur-Aygues.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

## STATIONS D'EPURATION

### Disconnecteurs

Des disconnecteurs ont été installés sur les stations d'épuration suivantes afin d'éviter les retours d'eau de la station dans le réseau de distribution d'eau potable :

- STEP de Camaret sur Aygues,
- STEP de Sainte Cécile,
- STEP des Farjons,
- STEP Les Vincenty.

La station d'épuration de Violès était déjà équipée d'un disconnecteur, la STEP de Piolenc n'est pas alimentée par le réseau public d'eau potable.

### STEP de Camaret-sur-Aygues

Le 21 septembre 2020 :
Mortalité piscicole suite à déversement temps de pluie, associée à un dysfonctionnement du poste de relevage des eaux brutes. La pluviométrie cumulée sur la période (du 20 au 22 septembre) est de 51 mm (10 % de la pluie annuelle).

Le 3 octobre 2020 :
Suite à un incendie survenu sur l'alimentation électrique du préleveur ainsi que sur le débitmètre entrée station, les équipements d'autosurveillance en entrée de station sont hors service.
Afin de respecter le planning d'autosurveillance, un préleveur portable de secours a été mis en œuvre.
L'ensemble des équipements (préleveur, débitmètre) a été remplacé dans les meilleurs délais.

Le 12 novembre 2020 :
La turbine d'aération n°2 de la station ne fonctionne plus (casse au niveau de l'accouplement). La capacité d'aération est réduite.
Remplacement du moto-réducteur et remise en service de la turbine fin décembre.

La réalisation de la campagne de recherche de micropolluants RSDE2 a été réalisée sur 2020. Les résultats ont été saisis sur le portail internet « Mesures rejets ».

### STEP La Galle d'Uchaux

L'alimentation en eau potable de la station a été remise en service en septembre 2020.
Cela était indispensable pour la bonne tenue de l'exploitation, assurer la qualité du rejet et la pérennité des équipements (risque de casse moto-réducteur, tamis…).

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 1.2 Les chiffres clés

1 632 679 m³ d'eau traitée sur les stations d'épuration

1 633 TMB de boues évacuées des stations

1 180 MWh d'énergie électrique consommée (postes et STEPS)

66 désobstructions de réseau

26 désobstructions de branchement

211 contrôles de raccordement de branchements dans le cadre de vente

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 1.3 Les indicateurs de performance

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le **décret du 2 mai 2007**.

Certaines données et indicateurs sont présentés dans d'autres parties de ce rapport, et notamment :

- Les caractéristiques techniques du service :
  - La date d'échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie " Présentation du service \ Le contrat"
  - L'estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (1), le nombre d'abonnements, l'évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients"
  - Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont détaillés dans la partie "La présentation du service \ L'inventaire du patrimoine \ Les réseaux"
  - Le nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service \ Le bilan d'exploitation du système de collecte \ La conformité du système de collecte"
  - La quantité de boues issues des ouvrages d'épuration est présentée dans la partie "La qualité du service \ Le bilan d'exploitation du système de traitement \ L'exploitation des ouvrages de traitement"
- La tarification du service de l'assainissement et les recettes du service :
  - La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m$^3$ sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de l'assainissement"
  - Les recettes du service sont présentées dans la partie "Les comptes de la délégation et le patrimoine \ Le CARE"
- Les indicateurs de performance :
  - Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients"
  - L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) est présenté dans la partie "La qualité du service \ L'inventaire du patrimoine \ Les biens de retour / L'analyse du patrimoine".
  - Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers, le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage et l'indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan d'exploitation du système de collecte \ La conformité du système de collecte"
  - Le taux de réclamation, l'existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ainsi que les taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle"

**Focus sur le SISPEA**

Le SISPEA, système d'information unique et visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, a été créé par la loi sur l'Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe.

Chaque collectivité doit y saisir et y publier les données et indicateurs normés des services dont elle a la charge, une fois le RPQS présenté à son assemblée délibérante.

Nous avons construit, en collaboration avec l'Office français de la biodiversité, entité gérant le SISPEA un échange automatisé de ces données permettant de les alimenter par celles que nous fournissons dans le présent RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en grande partie de cette saisie. Il nous apparait également important d'être proactifs dans cette démarche de transparence. Ces données ne seront que « préalimentées », il vous appartiendra de les publier en les validant sur le portail dédié.

Sauf avis contraire de votre part et sous réserve de pouvoir faire correspondre notre référentiel Contrats avec le référentiel des services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous procéderons à l'envoi automatisé des données en juillet.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour "fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle n°12/DE du 28 avril 2008.

La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs

Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe.

### 1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté :
(1) : producteur de l'information = Collectivité
(2) : producteur de l'information = Police de l'Eau.

| Indicateurs du décret du 2 mai 2007 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Thème** | **Indicateur** | **2020** | **Unité** | **Degré de fiabilité** |
| Caractéristique technique | VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1) | 112,76 | km | A |
| Caractéristique technique | D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 284,76 | TMS | A |
| Indicateur de performance | P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 28 | Valeur de 0 à 120 | A |
| Indicateur de performance | P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 | % | A |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



# 1.4 Les évolutions réglementaires

**ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE**

- **La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19** a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure « Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».

- **L'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020** portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ».

- **Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique**
  Elle prévoit notamment que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

**ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT**

- **Crise sanitaire Covid-19 et épandage de boues :** dans le cadre de la crise sanitaire les règles de valorisation agricole des boues de stations d'épuration ont été modifiées (arrêté du 30 avril 2020, toujours en vigueur au 31/12/2020), et les modalités de réalisation de l'autosurveillance ont été adaptées (suspension dans un premier temps avec l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, puis reprise avec possibilité d'allègement avec le décret n°2020-453 du 21 avril 2020).

- **Arrêté assainissement modifié :** l'arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif, étend au système de collecte l'Analyse des Risques de Défaillance, renforce le rôle et les obligations de déploiement du diagnostic périodique et étend le diagnostic permanent aux systèmes d'assainissement supérieurs ou égaux à 2000 EH, en précisant de nouveaux échéanciers sur ces différents aspects.

- **Loi AGEC : incidences sur les possibilités d'épandage des boues :** l'article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi n°2020-105 du 10 février 2020) annonce une évolution prochaine de la réglementation qui encadre la valorisation agricole des boues de stations d'épuration. Il impose en effet une révision des référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables aux boues d'épuration en vue de leur usage au sol, avant le 1er juillet 2021. De plus, les conditions dans lesquelles les boues et les digestats peuvent être compostés seront déterminées par voie réglementaire.

- **Instruction gouvernementale sur les conséquences du non-respect de la DERU : la pression est forte pour les collectivités**
  Cette instruction rappelle l'action en manquement en cours initiée par les instances européennes et sa prochaine étape, les enjeux financiers très importants, en matière d'amende ou d'astreinte, l'action récursoire permettant à l'Etat français de réimputer les sanctions infligées aux collectivités concernées.
  Elle donne consigne aux préfets d'agir pour accélérer auprès des collectivités la mise en conformité des 169 systèmes d'assainissement concernés par l'action en manquement en cours. Elle dresse également une 2nde liste de 169 systèmes d'assainissement non conformes susceptibles d'ouvrir une 2nde action en manquement communautaire. Elle décrit tous les types de manquement et rappelle également les pouvoirs du préfet en matière de gel de l'urbanisme.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 1.5 Les perspectives en 2021

## DIAGNOSTIC PERMANENT - CAMARET-SERIGNAN-TRAVAILLAN

Des travaux sont programmés en 2021 pour l'installation de 3 points de mesure sur le réseau de Camaret et sur le PR principal de Travaillan (PR Ancienne STEP Sérignan déjà équipé).

## POSTES DE RELEVAGE

**PR Florette :**

Le béton intérieur de la cuve est en très mauvais état, la mise en place d'une nouvelle cuve nous semble la meilleure solution à mettre en œuvre.

## STATIONS D'EPURATION

**STEP de Camaret-sur-Aygues**

Travaux d'amélioration à prévoir sur 2021 :

- mise en place d'un compacteur pour déchets dégrilleur,
- renouvellement préparation polymère,
- dalle béton bennes à boues.

**STEP de Piolenc**

Travaux d'amélioration à prévoir sur 2021 :

- reprise de l'étanchéité du dessableur (fuite vers l'extérieur de l'ouvrage),
- regards extérieurs et chambre à vanne du PR eau traitée (infiltration eau nappe).

**STEP de Sainte Cécile Les Vignes :**

Suite aux pointes de charges polluantes constatées en période de vendanges, une campagne de prélèvement/analyse sur le réseau sera réalisée en période de fortes activités viticoles (septembre et janvier).

## EVOLUTION REGLEMENTATION - ARRÊTÉ DU 31 JUILLET 2020

Modification de la Réglementation définie à l'Arrêté de juillet 2015 :

Analyse Risques de Défaillance : extension au réseau de collecte

Pour les systèmes < 2000 EH, ARD à réaliser seulement si travaux de réhabilitation ou nouvelle STEP

Pour les systèmes entre 2000 et 10000 EH (Ste Cécile et Piolenc) : mise à jour des ARD pour inclure le réseau < 31/12/2023

Pour les systèmes > 10000 EH (Camaret) : mise à jour des ARD pour inclure le réseau < 31/12/2021

Création d'un « Registre Patrimonial » pour les systèmes < 200 EH (STEP Hameau La D'Hugues)

Diagnostic périodique (concerne tous les systèmes) :

Le diagnostic périodique correspond au SDA, avec une mise à jour tous les 10 ans

Nouvelles exigences et le plan d'action sera plus engageant

Diagnostic permanent :

Pas d'évolution des exigences demandées par rapport à l'arrêté juillet 2015

Pour les systèmes entre 2000 et 10000 EH (Ste Cécile et Piolenc), nouvelle obligation : échéance < 31/12/2023

Pour les systèmes > 10000 EH (Camaret), report d'un an : échéance < 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 2 Présentation du service

© SUEZ / CDPNEWS / Cyrille Dupont

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 2.1 Le contrat

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d'effet et d'échéance du contrat et des éventuels avenants qui ont été signés :

| Le contrat et ses avenants | | | |
|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Date de prise d'effet** | **Date d'échéance** | **Objet** |
| Contrat | 01/04/2019 | 31/12/2022 | Exploitation |
| Avenant n°1 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Evolution de périmètre et des conditions d'exploitation |

### AVENANT N°1

L'avenant n°1, finalisé entre la Collectivité et son exploitant fin 2020, a acté les évolutions de périmètre suivantes :

- Exploitation et entretien du poste de relevage des eaux usées mis en service sur la route de Lagarde à Sainte-Cécile-les-Vignes,
- Exploitation et entretien du système Nutriox mis en service sur le poste de relevage des Pessades à Sérignan-du-Comtat, la fourniture et livraison du réactif,
- Réalisation du contrôle annuel des disconnecteurs installés sur les stations d'épuration de Camaret-sur-Aygues, Sainte-Cécile-les-Vignes, Uchaux-Les Farjons, Uchaux – La Galle et de Violès,
- Réalisation d'un hydrocurage préventif sur une longueur de 25 mètres en amont et en aval d'un hydrocurage curatif (désobstruction).

### EVOLUTION DE CONTRAT

Dans le cadre des obligations réglementaires de l'arrêté du 21 juillet 2015, la Collectivité et son Prestataire devront définir en 2021 les modalités d'entretien et d'exploitation des points de mesure mises en place sur le réseau de collecte ainsi que la réalisation du bilan fonctionnel annuel de diagnostic permanent de son réseau.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 2.2 L'inventaire du patrimoine

Cette partie présente l'inventaire des biens du service et notamment les installations utilisées dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

L'inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, l'inventaire détaillé des équipements correspondant est présenté en annexe 2.

## 2.2.1 L'inventaire des biens

- **LES RESEAUX PAR TYPE**

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année d'exercice hors branchements :

| Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) | | |
|---|---|---|
| **Désignation** | **2020** | **N/N-1 (%)** |
| Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 100 338 | 1,4% |
| Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 12 418 | 4,0% |
| Linéaire de réseau eaux traitées (ml) | 831 | 0,0% |
| **Linéaire total (ml)** | **113 587** | **1,6%** |

| Répartition du linéaire de canalisation par type et par commune (ml) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Désignation** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 24 770,7 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 674,7 |
| | **Linéaire total** | **25 445,4** |
| LAGARDE-PARÉOL | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 2 835,0 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 1 780,6 |
| | **Linéaire total** | **4 615,6** |
| PIOLENC | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 27 667,9 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 4 709,3 |
| | **Linéaire total** | **32 377,2** |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 14 925,6 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 1 110,5 |
| | **Linéaire total** | **16 036,1** |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 14 960,1 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 2 501,2 |
| | **Linéaire total** | **17 461,3** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Répartition du linéaire de canalisation par type et par commune (ml) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Désignation** | **2020** |
| TRAVAILLAN | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 4 095,1 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 975,1 |
| | **Linéaire total** | **5 070,2** |
| UCHAUX | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 4 265,6 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 501,3 |
| | Linéaire de réseau eaux traitées (ml) | 37,9 |
| | **Linéaire total** | **4 804,8** |
| VIOLÈS | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml) | 6 818,0 |
| | Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) | 165,2 |
| | Linéaire de réseau eaux traitées (ml) | 793,5 |
| | **Linéaire total** | **7 776,7** |
| **Linéaire total (ml)** | | **113 587** |

**COMMENTAIRES :**

Sur Sainte-Cécile-Les-Vignes, le secteur de la Route de Lagarde n'a pas été intégré dans le linéaire de 2020.

- **LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE**

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type de matériau exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année d'exercice hors branchements :

| Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réseau** | **Ecoulement** | **Amiante ciment** | **Béton** | **Fonte - Grès** | **PVC, PE, PP** | **Inconnu** | **Total** |
| Autres | Gravitaire | 624 | - | - | 38 | 170 | **831** |
| Eaux usées | Gravitaire | 26 573 | 876 | 381 | 53 161 | 19 348 | **100 338** |
| Eaux usées | Refoulement | - | - | 1 812 | 10 204 | 402 | **12 418** |
| **Total** | | **27 197** | **876** | **2 193** | **63 403** | **19 919** | **113 587** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE




- **LES MISES A JOUR DES RESEAUX SUR LE SIG**

Les plans de récolement des travaux suivants réalisés en 2020 par la Collectivité ont été mis à jour dans le SIG :

- Piolenc – extension réseau EU – Chemin Grandes Combes,
- Piolenc – extension réseau EU – Route de Rocantine,
- Sainte Cécile Les Vignes – extension réseau EU – Route de La Garde, Chemin des Syrahs,
- Sérignan du Comtat – renouvellement réseau EU – Impasse de La Poste, Chemin de l'Hospitalet, Rue Trouillas.

- **LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS**

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l'année d'exercice dans le cadre du présent contrat :

| Inventaire des principaux accessoires du réseau | |
|---|---|
| **Désignation** | **2020** |
| Regards réseau – Total CCAOP | 2 526 |
| Vannes – Total CCAOP | 3 |

| Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Désignation** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | Regards réseau | 597 |
| LAGARDE-PARÉOL | Regards réseau | 79 |
| PIOLENC | Regards réseau | 777 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | Regards réseau | 291 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Désignation** | **2020** |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | Regards réseau | 388 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | Vannes | 3 |
| TRAVAILLAN | Regards réseau | 95 |
| UCHAUX | Regards réseau | 129 |
| VIOLÈS | Regards réseau | 170 |

- **LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL**

Les points de rejets au milieu naturel sont détaillés dans le tableau suivant :

| Inventaire des rejets au milieu naturel | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Charge (kg DBO5/jour)** |
| PIOLENC | Déversoir Orage Du Grenouillet | 120 < charge < 600 kgDBO/j |

- **LES POSTES DE RELEVEMENT**

Les 31 postes de relèvement disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont :

| Inventaire des installations de relevage | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Année de mise en service** | **Débit nominal** | **Unité** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | 1982 | 20 | m³/h |
| | PR Chemin De Rasteau | 1985 | 20 | m³/h |
| | PR Chemin Jean Moulin | 1985 | 20 | m³/h |
| | PR Lotissement Li Sounaio | 2008 | 12 | m³/h |
| | PR Quartier Des Combes | 1999 | 20 | m³/h |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | 2008 | 11 | m³/h |
| | PR Campagne Rocantine | 2007 | | m³/h |
| | PR Combes | 2002 | 11 | m³/h |
| | PR Crépon sud | 1992 | 52 | m³/h |
| | PR Les Lônes | 2008 | 11 | m³/h |
| | PR Mians | 2005 | 11 | m³/h |
| | PR Valbonettes | 2008 | 7 | m³/h |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | 2012 | 8 | m³/h |
| | PR Moreau | 1992 | 14 | m³/h |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des installations de relevage | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Année de mise en service** | **Débit nominal** | **Unité** |
| | PR Route De Bollène | 1993 | 14 | m³/h |
| | PR ZA Florette | 1991 | 20 | m³/h |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | 2017 | 5 | m³/h |
| | PR Ancienne STEP (sérignan) | 2017 | 90 | m³/h |
| | PR Lavoir | 1989 | 30 | m³/h |
| | PR Les Écoles (Sérignan) | 1989 | 20 | m³/h |
| | PR Les Pessades | 1996 | 30 | m³/h |
| | PR Rameyrons / Roards | 2018 | 24 | m³/h |
| | PR Saint Marcel | 2012 | 8 | m³/h |
| | PR Taulières | 2005 | 10 | m³/h |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | 2010 | 10 | m³/h |
| | PR Les Galines | 2012 | 16 | m³/h |
| | PR Route De Camaret - RD 975 | 2015 | 15 | m³/h |
| | PR Stade (Travaillan) | 2010 | 12 | m³/h |
| UCHAUX | PR Hauteville | 2011 | 10 | m³/h |
| | PR La Galle | 2009 | 10 | m³/h |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (Violès) | 2008 | 30 | m³/h |

- **LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT**

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont les suivantes :

| Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Année de mise en service** | **Capacité de traitement (Eq. hab)** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 1978 | 55 000 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | 2013 | 350 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 2008 | 5 200 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 2013 | 4 800 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | 2017 | 45 |
| | STEP Uchaux La Galle | 2012 | 250 |
| | STEP Uchaux Les Farjons | 2011 | 400 |
| | STEP Uchaux Les Vincenty | 2009 | 200 |
| VIOLÈS | STEP Violès | 2008 | 1 900 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

- **L'ANALYSE DU PATRIMOINE**

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 définit un l'Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau.

Cet indice peut prendre une valeur de 0 à 120 points attribués selon la qualité des informations disponibles sur le réseau. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (Partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C - 75 points).

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

**Le détail de la notation de l'indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné ci-après.**

Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à l'analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d'anciens élus ou habitants des communes. La connaissance de la nature des matériaux s'améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre de l'exploitation.

| **Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées** | | |
|---|---|---|
| **Partie** | **Descriptif** | **2020** |
| Partie A : Plan des réseaux | VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10 points / non : 0 point) | 10 |
| | VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 points / non : 0 point) | 5 |
| Sous-total - Partie A | Plan des réseaux (15 points) | 15 |
| Partie B : Inventaire des réseaux | VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254) | 10 |
| | VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points) | 3 |
| | VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15 points) | 0 |
| Sous-total - Partie B | Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) | 13 |
| Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux | VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points) | 0 |
| | VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,...) (10 points) | 10 |
| | VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points) | 10 |
| | VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points) | 0 |
| | VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau (10 points) | 0 |
| | VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points) | 0 |
| | VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) | 0 |
| Sous-total - Partie C | Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) | 20 |
| **TOTAL (indicateur P202.2B)** | **Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées** | **28** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 3 Qualité du service

© SUEZ / Franck Dunouau

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 3.1 Le bilan d'exploitation du système de collecte

Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte (collecteurs, déversoirs d'orage, postes de relèvement, …) : curage, désobstructions, inspections télévisées, … Elle présente également le bilan des consommations électriques.

## 3.1.1 La pluviométrie

Les tableaux suivants détaillent l'évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer certains faits d'exploitation tels que les déversements.

- **LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE**

| Pluviométrie annuelle (mm) | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** | |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 626 | 479 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | Non équipé | |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 670 | 284 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 937 | 463 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | Non équipé | |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | Non équipé | |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | Non équipé | |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | Non équipé | |
| VIOLÈS | STEP Violès | 1 029 | 689 |

- **LE CURAGE**

Le curage préventif est réalisé par la Collectivité.
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations par le Prestataire (facturation à la Collectivité).

| Curage réseau | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | **Date** | **Intervention** | **Linéaire (ml)** |
| PIOLENC | Chemin de l'étang | Mars | Curage réseau | 670 |
| PIOLENC | Avenue Frédéric Mistral | Juin | Curage réseau | 485 |
| PIOLENC | Place Alphonse Daudet jusqu'au bout du chemin du Moulin | Août | Curage réseau | 350 |
| VIOLÈS | Quartier des Violettes | Juin | Curage réseau | 169 |
| **Linéaire total de réseau curé (ml)** | | | | **1 674** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

- **LES DESOBSTRUCTIONS**

Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les avaloirs pour rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces opérations.

| Désobstructions | |
|---|---|
| | 2020 |
| Désobstructions sur réseaux | 66 |
| Désobstructions sur branchements | 26 |
| Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau) | 0,59 |
| Taux d'obstructions sur branchements (nb d'obstructions/nb clients Asst) | 0,003 |

| Détail des désobstructions de réseaux – 2020 | | |
|---|---|---|
| Commune | Adresse | Date |
| Camaret-sur-Aigues | Chemin Jean Moulin | 23/06/2020 |
| | 15lots les tournesols | 01/07/2020 |
| | 22 Avenue Fernand Gonnet | 10/07/2020 |
| | Impasse trou du loup | 22/07/2020 |
| | 24 Cours du midi | 23/07/2020 |
| | 178 Chemin de Clavonne | 30/07/2020 |
| | Chemin de la chapelle | 30/07/2020 |
| | Chemin Jean Moulin | 30/07/2020 |
| | Chemin Jean Moulin | 14/08/2020 |
| | 219 Chemin de Vacqueyras | 17/09/2020 |
| | RD43 | 02/10/2020 |
| | RD43 | 06/10/2020 |
| | 569 Avenue Jean Henri Fabre | 31/12/2020 |
| Piolenc | Place du Planet | 06/01/2020 |
| | 2313 Avenue de Provence | 13/01/2020 |
| | Cours Général corsin | 15/01/2020 |
| | 13 Avenue de Provence | 07/02/2020 |
| | 1835 Avenue de Provence | 18/02/2020 |
| | 503 Chemin de l'étang | 20/02/2020 |
| | Rue Jean Moulin | 02/03/2020 |
| | 23 Place Alphonse Daudet | 04/03/2020 |
| | 69 Rue des Chartreux | 10/03/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Détail des désobstructions de réseaux – 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | **Date** |
| | 697 Avenue Saint Louis | 31/05/2020 |
| | 20 Bis Avenue Frederic Mistral | 02/06/2020 |
| | 21 Bis Avenue Frederic Mistral | 09/06/2020 |
| | 697 Avenue Saint Louis | 11/06/2020 |
| | 38 Rue des 4 Cantons | 15/06/2020 |
| | 1095 Quartier les Lones | 22/07/2020 |
| | 7 Rue des Ormeaux | 06/08/2020 |
| | 128 Allée Paul Clavet | 18/08/2020 |
| | 7 Place Alphonse Daudet | 29/08/2020 |
| | Rue des grenouillet | 21/09/2020 |
| | 23 Place Alphonse Daudet | 23/09/2020 |
| | 239 Chemin moricaud | 25/09/2020 |
| | 13 Chemin du Puvier | 30/09/2020 |
| | 51 Rue Pasteur | 01/10/2020 |
| | Rue des Ormeaux | 02/11/2020 |
| | 3 Chemin des Passadoires | 03/11/2020 |
| | Avenue de Provence | 04/11/2020 |
| Sérignan | Chemin des prés | 03/04/2020 |
| | Les taulières | 17/05/2020 |
| | Les taulières | 18/05/2020 |
| Sainte cécile les vignes | Cours Maurice Trintignant (Cave Chantecote) | 09/01/2020 |
| | 39 Route de Bollène | 10/03/2020 |
| | 29 Route de Bollène | 20/04/2020 |
| | ZA Florette | 04/05/2020 |
| | Avenue Charles de Gaulle | 30/07/2020 |
| | 29 Route de Bollène | 28/08/2020 |
| | 2 Carrefour Louis Fournier | 14/09/2020 |
| | 29 Route de Bollène | 18/09/2020 |
| | Route de Lagarde | 20/11/2020 |
| Violès | Conduite rejet STEP | 23/01/2020 |
| | 110 Rue Grenache | 28/01/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Détail des désobstructions de réseaux – 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | **Date** |
| | 224 Route d'Orange | 04/03/2020 |
| | 217 Route Plan de Dieu | 24/03/2020 |
| | 185 Chemin des Volettes | 08/06/2020 |
| | 231 Route d'Orange | 16/09/2020 |
| | Route d'Avignon | 25/10/2020 |
| | Les Pessades | 29/11/2020 |
| | Chemin neuf | 29/12/2020 |

| Détail des désobstructions de branchements – 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | **Date** |
| Camaret-sur-Aigues | 17 Impasse des iris | 13/01/2020 |
| | 7 Impasse des iris (derriere salle judo) | 28/01/2020 |
| | 508 Chemin Jean Moulin | 26/02/2020 |
| | 242 Chemin Jean Moulin | 05/03/2020 |
| | 111 Impasse des Joncquiers | 10/03/2020 |
| | Rue des Anciens Combattants | 03/06/2020 |
| | 883 Rue Marie Curie | 08/12/2020 |
| | 17 Lots les Ormeaux | 29/12/2020 |
| Piolenc | 42 Montée Jean Giono | 02/01/2020 |
| | 14 Traverse du Barry | 09/01/2020 |
| | 7 Le Crepon sud | 07/02/2020 |
| | 503 Chemin de l'étang | 13/02/2020 |
| | 504 Chemin de l'étang | 15/02/2020 |
| | 242 Chemin Jean Moulin | 02/03/2020 |
| | 23 Place Alphonse Daudet | 04/03/2020 |
| | 1089 Avenue de Provence | 27/07/2020 |
| | 730 Chemin de Cargaule | 28/09/2020 |
| Sérignan-du-Comtat | 8 Cours Jean Henri Fabre | 25/05/2020 |
| | 16 Cours Joel Esteve | 29/05/2020 |
| | 29 Cours Joel Esteve | 22/08/2020 |
| | 151 Chemin du Grès | 02/10/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Détail des désobstructions de branchements – 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | **Date** |
| Sainte cécile les vignes | 10 Cours Maurice Trintignant | 22/05/2020 |
| | Rue Fournier | 21/07/2020 |
| | 52 Avenue Jean Jaurès | 06/11/2020 |
| Violès | Traverse Félix Combe | 30/06/2020 |
| | Traverse Félix Combe | 03/09/2020 |

- **LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS**

Les enquêtes de contrôle des branchements sont réalisées afin de vérifier le raccordement des habitations aux réseaux d'assainissement. La Collectivité a délibéré en septembre 2019 rendant obligatoire le contrôle de branchements d'eaux usées dans le cadre de cession immobilière.
Le détail des contrôles réalisés est présenté en réunion d'exploitation, les rapports non conformes sont transmis chaque mois à la Collectivité.
Les tableaux suivants présentent le nombre d'enquêtes réalisées :

| Enquête/contrôle de branchement | |
|---|---|
| | **2020** |
| Nombre de contrôle raccordement pour vente réalisés | 211 |
| Nombre de contrôle raccordement pour vente conformes | 197 |
| Nombre de contrôles raccordement pour vente non conformes | 14 |
| % contrôles raccordement pour vente non conformes | 6,6% |

| Détail par commune des contrôles de conformité branchements – 2020 | | |
|---|---|---|
| | **Nombre total de contrôles** | **Nombre de contrôles non conformes** |
| Camaret-sur-Aigues | 57 | 7 |
| Lagarde-Paréol | 0 | 0 |
| Piolenc | 60 | 3 |
| Sainte-Cécile-Les-Vignes | 46 | 3 |
| Sérignan-du-Comtat | 31 | 0 |
| Travaillan | 2 | 0 |
| Uchaux | 3 | 0 |
| Violès | 12 | 1 |
| **Total** | **211** | **14** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

- **LES REPARATIONS**

Les réparations effectuées sur les canalisations, branchements et ouvrages sont détaillées dans le tableau suivant.

| Les réparations (canalisation, branchements, ouvrages) | |
|---|---|
| **Groupe** | **2020** |
| Nombre de collecteurs réparés | 1 |
| Nombre de branchements réparés | 0 |
| Nombre de regards mis à la côte | 3 |

| Détail des réparations sur réseau et branchements – 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Adresse** | | **Date** |
| Uchaux | 241 Route De Bollène (les Frajons) x3 regards | Remise à la côte regards | 08/09/2020 |
| Violès | Conduite rejet STEP | Réparation collecteur | 12/02/2020 |

## 3.1.2 L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage

- **LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LE RESEAU**

Le tableau suivant détaille les volumes rejetés au milieu naturel par les déversoirs d'orage du système de collecte. Les volumes correspondant sont soit mesurés soit estimés.

| Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte (A1) | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Finalité Type Volume** | **2020** |
| PIOLENC | Déversoir Orage Du Grenouillet | Temps de débordement en heures | 0 |
| | | Volume annuel déversé en m³ | 3 281 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Ancienne STEP (Sérignan) | Temps de débordement en heures | 0 |
| | | Volume annuel déversé en m³ | 8 |

Le PR Autignac (Ancienne STEP) de PIOLENC est traité dans le chapitre suivant (bypass A2 tête de station).

- **LA CONSOMMATION ELECTRIQUE**

Les consommations électriques des déversoirs d'orage et des bassins d'orage exploités dans le cadre du contrat sont :

| La consommation électrique facturée des déversoirs, bassins d'orage (kWh) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| PIOLENC | Déversoir Orage Du Grenouillet | 42 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

### 3.1.3 L'exploitation des postes de relèvement

- **LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT**

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement ($m^3$ pompés, temps de fonctionnement, …).

| Fonctionnement des postes de relèvement | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Libellé du poste** | **Heures de fonctionnement** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | 3 291 |
| | PR Chemin De Rasteau | 237 |
| | PR Chemin Jean Moulin | 255 |
| | PR Lotissement Li Sounaio | 41 |
| | PR Quartier Des Combes | 63 |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | 3 316 |
| | PR Campagne Rocantine | 299 |
| | PR Combes | 503 |
| | PR Crépon sud | 1 419 |
| | PR Les Lônes | 1 942 |
| | PR Mians | 1 493 |
| | PR Valbonettes | 630 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | 356 |
| | PR Moreau | 1 762 |
| | PR Route De Bollène | 285 |
| | PR ZA Florette | 2 192 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | 34 |
| | PR Ancienne STEP (sérignan) | 2 131 |
| | PR Lavoir | 299 |
| | PR Les Écoles (Sérignan) | 17 |
| | PR Les Pessades | 2 191 |
| | PR Rameyrons / Roards | 1 318 |
| | PR Saint Marcel | 400 |
| | PR Taulières | 84 |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | 1 487 |
| | PR Les Galines | 52 |
| | PR Route De Camaret - RD 975 | 169 |
| | PR Stade (Travaillan) | 72 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Fonctionnement des postes de relèvement | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Libellé du poste** | **Heures de fonctionnement** |
| UCHAUX | PR Hauteville | 563 |
| | PR La Galle | 1 984 |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (Violès) | 2 278 |
| Total | | 31 163 |

- **LA CONSOMMATION DE REACTIFS**

| La consommation de réactifs | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Réactif** | **2020** |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR PESSADES | Nutriox | 31 tonnes |

- **LA CONSOMMATION ELECTRIQUE**

Les consommations électriques des postes de relèvement exploités dans le cadre du contrat sont :

| La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | 5 512 |
| | PR Chemin De Rasteau | 381 |
| | PR Chemin Jean Moulin | 1 038 |
| | PR Lotissement Li Sounaio | 158 |
| | PR Quartier Des Combes | 380 |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | 45 754 |
| | PR Campagne Rocantine | 1 299 |
| | PR Combes | 4 915 |
| | PR Crépon sud | 3 523 |
| | PR Les Lônes | 3 721 |
| | PR Mians | 4 986 |
| | PR Valbonettes | 4 297 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | 706 |
| | PR Moreau | 3 607 |
| | PR Route De Bollène | 538 |
| | PR ZA Florette | 2 756 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | 15 507 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| | PR Ancienne STEP (Sérignan) | 21 267 |
| | PR Lavoir | 685 |
| | PR Les Écoles (Sérignan) | 234 |
| | PR Les Pessades | 4 584 |
| | PR Rameyrons / Roards | 5 809 |
| | PR Saint Marcel | 114 |
| | PR Taulières | - 257 |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | 1 905 |
| | PR Les Galines | 300 |
| | PR Route De Camaret - RD 975 | 416 |
| | PR Stade (Travaillan) | 203 |
| UCHAUX | PR Hauteville | 1 204 |
| | PR La Galle | 1 348 |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (Violès) | 5 973 |
| **Total** | | **142 863** |

- **<u>LE CURAGE DES POSTES DE RELEVEMENT</u>**

Le nombre d'interventions sur les postes de relèvement sont détaillées dans le tableau suivant.

| Hydrocurage préventif des postes de relèvement | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Commune** | **Libellé du poste** | **Nombre de curages** | **Dates d'intervention 2020** | |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | 2 | 22/06/2020 | 06/10/2020 |
| | PR Chemin De Rasteau | 2 | 22/06/2020 | 06/10/2020 |
| | PR Chemin Jean Moulin | 2 | 22/06/2020 | 06/10/2020 |
| | PR Lotissement Li Sounaio | 2 | 22/06/2020 | 06/10/2020 |
| | PR Quartier Des Combes | 2 | 22/06/2020 | 06/10/2020 |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | 2 | 17/06/2020 | 17/11/2020 |
| | PR Campagne Rocantine | 2 | 19/06/2020 | 17/11/2020 |
| | PR Combes | 2 | 17/06/2020 | 17/11/2020 |
| | PR Crépon sud | 2 | 17/06/2020 | 17/11/2020 |
| | PR Les Lônes | 2 | 19/06/2020 | 17/11/2020 |
| | PR Mians | 2 | 19/06/2020 | 17/11/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Hydrocurage préventif des postes de relèvement | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Commune** | **Libellé du poste** | **Nombre de curages** | **Dates d'intervention 2020** | |
| | PR Valbonettes | 2 | 19/06/2020 | 17/11/2020 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | 2 | 16/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR Moreau | 2 | 16/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR Route De Bollène | 2 | 16/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR ZA Florette | 2 | 16/06/2020 | 27/10/2020 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Ancienne STEP (Sérignan) | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Lavoir | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Les Écoles (Sérignan) | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Les Pessades | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Rameyrons / Roards | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Saint Marcel | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| | PR Taulières | 2 | 18/06/2020 | 16/11/2020 |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | 2 | 19/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR Les Galines | 2 | 19/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR Route De Camaret - RD 975 | 2 | 19/06/2020 | 27/10/2020 |
| | PR Stade (Travaillan) | 2 | 19/06/2020 | 27/10/2020 |
| UCHAUX | PR Hauteville | 2 | 16/06/2020 | 28/10/2020 |
| | PR La Galle | 2 | 16/06/2020 | 28/10/2020 |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (violès) | 2 | 19/06/2020 | 27/10/2020 |
| Total | | 62 | - | - |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

- **LES CONTROLES REGLEMENTAIRES**

| Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Date de contrôle électrique** | **Date de contrôle levage** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | 11/03/2020 | - |
| | PR Chemin De Rasteau | 11/03/2020 | - |
| | PR Chemin Jean Moulin | 11/03/2020 | - |
| | PR Lotissement Li Sounaio | 11/03/2020 | - |
| | PR Quartier Des Combes | 11/03/2020 | 11/03/2020 |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | 18/05/2020 | 18/05/2020 |
| | PR Campagne Rocantine | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Combes | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Crépon sud | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Les Lônes | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Mians | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Valbonettes | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | 16/03/2020 | - |
| | PR Moreau | 16/03/2020 | - |
| | PR Route De Bollène | 16/03/2020 | - |
| | PR ZA Florette | 16/03/2020 | - |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | 13/03/2020 | - |
| | PR Ancienne step (Sérignan) | 18/05/2020 | 18/05/2020 |
| | PR Lavoir | 13/03/2020 | - |
| | PR Les Écoles (Sérignan) | 1é/03/2020 | - |
| | PR Les Pessades | 13/03/2020 | - |
| | PR Rameyrons / Roards | 13/03/2020 | - |
| | PR Saint Marcel | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
| | PR Taulières | 13/03/2020 | - |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Les Galines | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| | PR Route De Camaret - RD 975 | 12/03/2020 | - |
| | PR Stade (Travaillan) | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
| UCHAUX | PR Hauteville | 12/03/2020 | - |
| | PR La Galle | 12/03/2020 | - |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (Violès) | 16/03/2020 | 16/03/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

### 3.1.4 La conformité du système de collecte

- **L'AUTOSURVEILLANCE RESEAU**

L'autosurveillance des réseaux d'assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et mixtes de plus de 2 000 Eq/H. Elle consiste :

- A instrumenter les principaux déversoirs d'orage de mesures des débits et estimer les charges rejetées mensuellement pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H.
- A estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins versants supérieurs à 2 000 Eq/H.

Le tableau suivant indique le niveau d'instrumentation des déversoirs d'orage du contrat.

| Instrumentation des déversoirs | |
|---|---|
| **Type** | **2020** |
| Taux de déversoirs d'orage (120 < charge < 600 kgDBO/j) instrumentés (%) | 100 |
| Taux de déversoirs d'orage (charge <120 kgDBO/j) instrumentés (%) | 0 |
| Taux de déversoirs d'orage (charge > 600 kgDBO/j) instrumentés (%) | 0 |

- **LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE**

Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d'assainissement collectif. Ils ont été fixés par le décret du 2 mai 2007.

| Taux de déversement | | |
|---|---|---|
| **Système d'assainissement** | **2020 Système de collecte** | **2020 Système de traitement** |
| Camaret / Sérignan / Travaillan | 0,0 % | 0,3% |
| Lagarde-Paréol | - | - |
| Piolenc | 1,1 % | 0,9% |
| Sainte-Cécile-les-Vignes | - | 0,3% |
| Uchaux Hameau De La D'Hugues | - | - |
| Uchaux La Galle | - | - |
| Uchaux Les Farjons | - | - |
| Uchaux Les Vincenty | - | - |
| Violès | - | 0,0% |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 3.2 Le bilan d'exploitation du système de traitement

## 3.2.1 Le fonctionnement hydraulique

- **LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)**

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

| Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 1 073 619 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | 5 329 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 297 901 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 183 743 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | 719 |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | 1 898 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | 4 198 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | 4 125 |
| VIOLÈS | STEP Violès | 77 554 |
| **Total** | | **1 649 086** |

Les stations de Lagarde-Paréol et les 4 stations d'Uchaux ne sont pas équipées de mesures de débit. Les volumes sont estimés à partir des volumes mesurés lors des bilans 24 h réalisés dans l'année.

- **LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2)**

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes déversés en tête de station.

| Volumes déversés en tête de station (en m³) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 2 876 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | Non équipé |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 2 771 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 471 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | Non équipé |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | Non équipé |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | Non équipé |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | Non équipé |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Volumes déversés en tête de station (en m³) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| VIOLÈS | STEP Violès | 0 |
| **Total** | | **6 118** |

- **LES VOLUMES TRAITES (A4)**

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.

| Volumes traités (en m³) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 1 064 579 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | 5 329 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 287 864 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 186 413 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | 719 |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | 1 898 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | 4 198 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | 4 125 |
| VIOLÈS | STEP Violès | 77 554 |
| **Total** | | **1 632 679** |

Les stations de Lagarde-Paréol et les 4 stations d'Uchaux ne sont pas équipées de mesures de débit. Les volumes sont estimés à partir des volumes mesurés lors des bilans 24 h réalisés dans l'année.

### 3.2.2 L'exploitation des ouvrages de traitement

Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d'énergie, …

- **LES CHARGES ENTRANTES**

Le tableau suivant détaille l'évolution des concentrations et charges en entrée de station.

| Charges entrantes (kg/j) | |
|---|---|
| **STEP Camaret-Sur-Aigues** | **2020** |
| DBO5 | 435,2 |
| DCO | 1 239 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Charges entrantes (kg/j) | |
|---|---|
| **STEP Camaret-Sur-Aigues** | **2020** |
| MeS | 581,8 |
| NG | 97,4 |
| Pt | 14,4 |

| STEP Lagarde-Paréol | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 4,7 |
| DCO | 9,9 |
| MeS | 2,1 |

| STEP Piolenc | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 175,3 |
| DCO | 442,9 |
| MeS | 178,6 |
| NTK | 67,9 |

| STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 161,3 |
| DCO | 337,7 |
| MeS | 88 |
| NH4 | 28,6 |
| NTK | 31,5 |

| STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 0,3 |
| DCO | 0,9 |
| MeS | 0,2 |

| STEP Uchaux La Galle | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 0,4 |
| DCO | 1,6 |
| MeS | - |
| NTK | - |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| STEP Uchaux Les Farjons | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 2,2 |
| DCO | 6,2 |
| MeS | 3,4 |

| STEP Uchaux Les Vincenty | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 0,2 |
| DCO | 0,9 |
| MeS | 0,2 |

| STEP Violès | 2020 |
|---|---|
| DBO5 | 58,3 |
| DCO | 176,8 |
| MeS | 74,9 |
| NTK | 13,9 |
| Pt | 1,7 |

- **LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS**

Le tableau suivant permet de mesurer l'évolution quantitative de la consommation d'eau potable et non potable ainsi que celle des réactifs utilisés dans le cadre de l'exploitation des stations de traitement.

| Consommation de réactifs | | | |
|---|---|---|---|
| **S15 - Réactifs utilisés (file "boue")** | **Nature** | **Unité** | **2020** |
| STEP Camaret-Sur-Aigues | Polymère | kg | 1 800 |
| STEP Piolenc | Polymère | kg | 925 |
| STEP Sainte-Cécile-les-Vignes | Polymère | kg | 6 060 |
| STEP Violès | Polymère | kg | 375 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

- **LA FILIERE BOUE**

## La production de boues

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d'épuration.

| Production de boues - (*S4 - Boues produites avant déshydratation)* | | | |
|---|---|---|---|
| **2020** | **MS boues Produites (T)** | **Boues brutes produites ($m^3$)** | **Siccité moyenne Boues produites (%)** |
| STEP Camaret-Sur-Aigues | 158,2 | 7 750 | 2,1 |
| STEP Piolenc | 70,9 | 3 397 | 2,1 |
| STEP Sainte-Cécile-les-Vignes | 55,4 | 8 689 | 0,7 |
| STEP Violès | 21,3 | 1 066 | 2,0 |
| **Total** | **305,8** | **20 902** | **-** |

## L'évacuation de boues

La quantité de boues évacuée, par station et par destination, est détaillée dans le tableau suivant.
Sur la période du contrat de prestation, toutes les boues ont été évacuées sur les centres de compostage Terre de Provence à Mondragon et Fertisud à Bellegarde.

| Evacuation des boues - *(S6 - Boues évacuées après traitement)* | | |
|---|---|---|
| 2020 | **Destination** | **Boues brutes Evacuées (t)** |
| STEP Camaret-Sur-Aigues | Terre de Provence | 724,28 |
| STEP Piolenc | Fertisud | 197,68 |
| **STEP Camaret-Sur-Aigues** | **TOTAL** | **921,96** |
| STEP Piolenc | Terre de Provence | 310,66 |
| STEP Piolenc | Fertisud | 43,96 |
| **STEP Piolenc** | **TOTAL** | **354,62** |
| STEP Sainte-Cécile-les-Vignes | Terre de Provence | 219,58 |
| STEP Sainte-Cécile-les-Vignes | Fertisud | 18,26 |
| **STEP Sainte-Cécile-les-Vignes** | **TOTAL** | **237,84** |
| STEP Violès | Terre de Provence | 112,66 |
| STEP Violès | Fertisud | 5,88 |
| **STEP Violès** | **TOTAL** | **118,54** |
| **Total** | | **1 632,96** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

## L'analyse des boues

Les boues produites et valorisées en épandage agricole font l'objet d'analyses. Ce tableau résume les analyses réalisées.

| Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues) | | | |
|---|---|---|---|
| **Station** | **Type** | **Nombre** | **Conformité (O/N)** |
| STEP Camaret-Sur-Aigues | Composés organiques | 2 | Oui |
| | Eléments traces | 4 | Oui |
| | Valeur agronomique | 5 | Oui |
| STEP Piolenc | Composés organiques | 2 | Oui |
| | Eléments traces | 2 | Oui |
| | Valeur agronomique | 4 | Oui |
| STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Composés organiques | 2 | Oui |
| | Eléments traces | 2 | Oui |
| | Valeur agronomique | 4 | Oui |
| STEP Violès | Composés organiques | 2 | Oui |
| | Eléments traces | 2 | Oui |
| | Valeur agronomique | 2 | Oui |

- **LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT**

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.

| Bilan sous-produits évacués | | | |
|---|---|---|---|
| **STEP Camaret-Sur-Aigues** | **Nature** | **Filière** | **2020** |
| S11 - Refus de dégrillage produit | Poids (kg) | ISDND | 10 000 |

| STEP Lagarde-Paréol | Nature | Filière | 2020 |
|---|---|---|---|
| S11 - Refus de dégrillage produit | Poids (kg) | ISDND | 240 |

| STEP Piolenc | Nature | Filière | 2020 |
|---|---|---|---|
| S11 - Refus de dégrillage produit | Poids (kg) | ISDND | 6 000 |
| S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement | Poids (kg) | STEP | 0 |

| STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Nature | Filière | 2020 |
|---|---|---|---|
| S11 - Refus de dégrillage produit | Poids (kg) | ISDND | 1 862 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Nature | Filière | 2020 |
|---|---|---|---|
| S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement | Poids (kg) | STEP | 0 |

| STEP Violès | Nature | Filière | 2020 |
|---|---|---|---|
| S10 - Sable produit | Poids (kg) | ISDND | 85 |
| S11 - Refus de dégrillage produit | Poids (kg) | ISDND | 640 |

- **LA CONSOMMATION ELECTRIQUE**

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

| La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh) | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **2020** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | 485 740 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | 1 487 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | 245 093 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | 179 317 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | 106 |
| | STEP Uchaux La Galle | 8 702 |
| | STEP Uchaux Les Farjons | 475 |
| | STEP Uchaux Les Vincenty | 1 828 |
| VIOLÈS | STEP Violès | 113 991 |
| **Total** | | **1 036 739** |

## 3.2.3 Les interventions sur les stations d'épuration

- **LES CONTROLES REGLEMENTAIRES**

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués au cours de l'exercice est :

| Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Type de contrôle** | **Date intervention** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | Equipement électrique | 02/06/2020 |
| | | Extincteur | 10/11/2020 |
| | | Moyen de levage | 02/06/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Type de contrôle** | **Date intervention** |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | Equipement électrique | 30/09/2020 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | Equipement électrique | 18/05/2020 |
| | | Moyen de levage | 18/05/2020 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Equipement électrique | 18/05/2020 |
| | | Moyen de levage | 18/05/2020 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | Equipement électrique | 30/09/2020 |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | Equipement électrique | 01/10/2020 |
| | STEP Uchaux La Galle | Moyen de levage | 21/09/2020 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | Equipement électrique | 30/09/2020 |
| | STEP Uchaux Les Farjons | Moyen de levage | 21/09/2020 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | Equipement électrique | 01/10/2020 |
| | STEP Uchaux Les Vincenty | Moyen de levage | 21/09/2020 |
| VIOLÈS | STEP Violès | Equipement électrique | 19/05/2020 |
| | | Moyen de levage | 19/05/2020 |

### 3.2.4 La conformité des rejets du système de traitement

- **L'ARRETE PREFECTORAL**

Le principal texte réglementaire régissant l'auto-surveillance est l'arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l'arrêté du 31 juillet 2020.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent contrat.

| STEP Camaret-sur Aigues - Autorisation de rejet n°2012164-0002 12/06/2012 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Charge Réf (kg/j)** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** | **Conc. Rédhib.** | **Op.** | **Flux Moy. Jour** | **Op.** | **Rdt. Moy. Jour (%)** |
| Normal | DBO5 | 3313 | 25 | 50 | OU | 190 | OU | 90 |
| Normal | DCO | 5380 | 90 | 250 | OU | 940 | OU | 85 |
| Normal | MeS | 2190 | 35 | 85 | OU | 260 | OU | 95 |
| Normal | NG | | 30 | | OU | 190 | | |
| Normal | Pt | | 10 | | OU | 75 | | |
| Normal | Température eau | | 25 | | | | | |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| STEP Lagarde -Paréol - Autorisation de rejet n°2012-164 | | | |
|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Charge Réf (kg/j)** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** |
| Normal | DBO5 | 21 | 25 |
| Normal | DCO | 42 | 125 |
| Normal | MeS | 17 | 35 |

| STEP Piolenc - Autorisation de rejet n° SI2011-05-16-0020DDT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Charge Réf (kg/j)** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** | **Op.** | **Rdt. Moy. Jour (%)** |
| Normal | DBO5 | 312 | 11 | ET | 70 |
| Normal | DCO | 676 | 41 | ET | 75 |
| Normal | MeS | 468 | 35 | ET | 90 |
| Normal | NTK | 78 | | | |
| Normal | Température eau | | 25 | | |

| STEP Saint Cécile les Vignes - Autorisation de rejet n° 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Charge Réf (kg/j)** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** |
| Normal | DBO5 | 288 | 20 |
| Normal | DCO | 720 | 80 |
| Normal | MeS | 432 | 20 |
| Normal | NH4 | | 8 |
| Normal | NTK | 67 | 20 |
| Normal | Température eau | | 25 |

| STEP Uchaux Hameau de la D'Hugues – Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** | **Conc. Rédhib.** | **Op.** | **Rdt. Moy. Jour (%)** |
| Défaut | DBO5 | 35 | 70 | OU | 60 |
| Défaut | DCO | 200 | 400 | OU | 60 |
| Défaut | MeS | | 85 | | 50 |
| Défaut | Température eau | 25 | | | |

| STEP Uchaux La Galle - Autorisation de rejet n°84-2010-00044 27/05/2010 | | |
|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** |
| Normal | DBO5 | 25 |
| Normal | DCO | 125 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| STEP Uchaux La Galle - Autorisation de rejet n°84-2010-00044 27/05/2010 | | |
|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** |
| Normal | MeS | 35 |
| Normal | NTK | 20 |

| STEP Uchaux Les Farjons - Autorisation de rejet n° 84-2009-00223 02/03/2010 | | |
|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** |
| Normal | DBO5 | 25 |
| Normal | DCO | 125 |
| Normal | MeS | 35 |

| STEP Uchaux Les Vincenty – Autorisation de rejet n° 84-2007-00165 22/112007 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** | **Op.** | **Rdt. Moy. Jour (%)** |
| Normal | DBO5 | 25 | OU | 60 |
| Normal | DCO | 125 | OU | 60 |
| Normal | MeS | | | 50 |

| STEP Violès– Autorisation de rejet n° SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **période de l'autorisation de rejet** | **Paramètre** | **Conc. Moy. Jour. (mg/l)** | **Conc. Rédhib.** | **Op.** | **Rdt. Moy. Jour (%)** |
| Normal | DBO5 | 25 | 50 | OU | 60 |
| Normal | DCO | 125 | 250 | OU | 60 |
| Normal | MeS | 35 | 85 | OU | 50 |
| Normal | NTK | 10 | | | |
| Normal | Pt | | | | 20 |

- **<u>LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE</u>**

Le respect du nombre d'analyses retenues par rapport au nombre prévu par l'arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

| Conformité du planning d'analyses | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **STEP Camaret-Sur-Aigues** | **Paramètres** | **A réaliser** | **Réalisées** | **Retenues** | **Taux de conformité** |
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | DBO5 | 52 | 156 | 156 | 300,0% |
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | DCO | 156 | 156 | 156 | 100,0% |
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | MeS | 156 | 156 | 156 | 100,0% |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



## Conformité du planning d'analyses

| STEP Camaret-Sur-Aigues | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | NG | 52 | 53 | 53 | 101,9% |
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | Pt | 52 | 53 | 53 | 101,9% |
| 2012164-0002 12/06/2012 - 2020 | Température eau | 156 | 156 | 156 | 100,0% |

| STEP Lagarde-Paréol | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-164 - 2020 | DBO5 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2012-164 - 2020 | DCO | 0 | 1 | 1 | - |
| 2012-164 - 2020 | MeS | 0 | 1 | 1 | - |

| STEP Piolenc | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| SI2011-05-16-0020DDT - 2020 | DBO5 | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| SI2011-05-16-0020DDT - 2020 | DCO | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| SI2011-05-16-0020DDT - 2020 | MeS | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| SI2011-05-16-0020DDT - 2020 | NTK | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| SI2011-05-16-0020DDT - 2020 | Température eau | 12 | 12 | 12 | 100,0% |

| STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | DBO5 | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | DCO | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | MeS | 12 | 12 | 12 | 100,0% |
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | NH4 | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | NTK | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| 84-2011-00069 21/06/2011 - 2020 | Température eau | 12 | 12 | 12 | 100,0% |

| STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté Ministériel - 2020 | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| Arrêté Ministériel - 2020 | DCO | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| Arrêté Ministériel - 2020 | MeS | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| Arrêté Ministériel - 2020 | Température eau | 1 | 1 | 1 | 100,0% |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| STEP Uchaux La Galle | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-2010-00044 27/05/2010 - 2020 | DBO5 | 0 | 1 | 1 | - |
| 84-2010-00044 27/05/2010 - 2020 | DCO | 0 | 1 | 1 | - |
| 84-2010-00044 27/05/2010 - 2020 | MeS | 0 | 1 | 1 | - |
| 84-2010-00044 27/05/2010 - 2020 | NTK | 0 | 1 | 1 | - |

| STEP Uchaux Les Farjons | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-2009-00223 02/03/2010 - 2020 | DBO5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 84-2009-00223 02/03/2010 - 2020 | DCO | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| 84-2009-00223 02/03/2010 - 2020 | MeS | 1 | 1 | 1 | 100,0% |

| STEP Uchaux Les Vincenty | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-2007-00165 22/112007 - 2020 | DBO5 | 0 | 1 | 1 | - |
| 84-2007-00165 22/112007 - 2020 | DCO | 0 | 1 | 1 | - |
| 84-2007-00165 22/112007 - 2020 | MeS | 0 | 1 | 1 | - |

| STEP Violès | Paramètres | A réaliser | Réalisées | Retenues | Taux de conformité |
|---|---|---|---|---|---|
| SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | DBO5 | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | DCO | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | MeS | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | NTK | 0 | 2 | 2 | - |
| SI2007-08-31-0050DDAF - 2018 - 2020 | Pt | 0 | 2 | 1 | - |

- **LA CONFORMITE PAR PARAMETRE**

| Conformité par paramètre STEP Camaret-Sur-Aigues | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 435,22 | 4,96 | 14,05 | 97 | 0 | 13 | 1 | Non |
| DCO | 1 238,97 | 19,69 | 55,74 | 95 | 0 | 13 | 0 | Oui |
| MeS | 581,81 | 5,8 | 16,4 | 97 | 0 | 13 | 0 | Oui |
| NG | 97,42 | 7,16 | 19,78 | 79 | 0 | 5 | 0 | Oui |
| Pt | 14,4 | 1,14 | 3,15 | 78 | 0 | 5 | 0 | Oui |
| Température eau | - | 18,53 | 0 | - | 23 | 13 | 0 | Non |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

**COMMENTAIRES :**
Sur Camaret en 2020, il y a eu 156 données de températures.
Sur ces 156 températures, l'arrêté nous autorise à 13 dépassements/an.
23 ont été supérieures à 25°C (seuil limite de dépassement en sortie). C'est pour cela que ce paramètre est jugé non conforme. La station est non conforme avec une valeur rédhibitoire en DBO5.

| Conformité par paramètre STEP Lagarde-Paréol | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 4,72 | 6,4 | 0,09 | 98 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| DCO | 9,93 | 56 | 0,82 | 92 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| MeS | 2,13 | 6,3 | 0,09 | 96 | 0 | 0 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Lagarde-Paréol, pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté.

| Conformité par paramètre STEP Piolenc | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 175,29 | 3,43 | 2,34 | 99 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| DCO | 442,91 | 21,56 | 14,67 | 97 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| MeS | 178,56 | 3,03 | 2,06 | 99 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| NTK | 67,9 | 3,74 | 2,6 | 96 | 0 | 1 | 0 | Oui |
| Température eau | - | 18,73 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Piolenc, pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté.

| Conformité par paramètre STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 161,26 | 4,17 | 2,16 | 99 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| DCO | 337,73 | 23,92 | 12,38 | 96 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| MeS | 88,03 | 3,72 | 1,93 | 98 | 0 | 2 | 0 | Oui |
| NH4 | 28,56 | 1,01 | 0,52 | 98 | 0 | 1 | 0 | Oui |
| NTK | 31,48 | 2,56 | 1,31 | 96 | 0 | 1 | 0 | Oui |
| Température eau | - | 18 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | Oui |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

**COMMENTAIRES :**
Sur Sainte-Cécile-Les-Vignes, pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté.

| Conformité par paramètre STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 0,31 | 43,2 | 0,09 | 73 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| DCO | 0,89 | 224 | 0,44 | 50 | 1 | 0 | 0 | Non |
| MeS | 0,21 | 53 | 0,1 | 51 | 1 | 0 | 0 | Non |
| Température eau | - | 19,5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Uchaux hameau de la d'Hugues, la station est non conforme en raison d'un dépassement sur le paramètre DCO et MES.

| Conformité par paramètre STEP Uchaux La Galle | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 0,43 | 3,9 | 0,02 | 95 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| DCO | 1,64 | 47 | 0,24 | 85 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| MeS | 0,45 | 4,2 | 0,02 | 95 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| NTK | 0,33 | 3,58 | 0,02 | 94 | 0 | 0 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Uchaux La Galle, pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté.

| Conformité par paramètre STEP Uchaux Les Farjons | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 2,24 | 31,8 | 0,37 | 84 | 1 | 0 | 0 | Non |
| DCO | 6,24 | 174 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | Non |
| MeS | 3,37 | 82 | 0,94 | 72 | 1 | 0 | 0 | Non |

**COMMENTAIRES :**
Sur Uchaux Les Farjons, la station est non conforme en raison de dépassement sur l'ensemble des paramètres du bilan.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Conformité par paramètre STEP Uchaux Les Vincenty | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 0,16 | 3,2 | 0,01 | 96 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| DCO | 0,87 | 62 | 0,11 | 87 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| MeS | 0,15 | 19 | 0,03 | 76 | 0 | 0 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Uchaux Les Vincenty, pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté.

| Conformité par paramètre STEP Violès | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres | Flux moy. Entrée (kg/j) | Conc. moy. Sortie (mg/l) | Flux moy. Sortie (kg/j) | Rendement moyen (%) | Nombre de dépassements | Nombre de dépassements tolérés | Rédhibitoires | Conformité |
| DBO5 | 58,33 | 3 | 0,71 | 99 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| DCO | 176,82 | 18 | 4,28 | 98 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| MeS | 74,89 | 2,4 | 0,57 | 99 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| NTK | 13,88 | 3,54 | 0,84 | 94 | 0 | 0 | 0 | Oui |
| Pt | 1,69 | 4,02 | 0,96 | 45 | 0 | 0 | 0 | Oui |

**COMMENTAIRES :**
Sur Violès, seul le bilan du 15/10 a été retenu car le bilan du 24/06 est en dépassement hydraulique, hors des capacités nominales de la station. Pas de dépassement sur les paramètres analysés, la station est conforme à son arrêté par rapport au bilan du 15/10.

- **LA CONFORMITE ANNUELLE**

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l'ensemble de ses paramètres.

| Conformité annuelle du Système de traitement | | |
|---|---|---|
| Commune | Site | 2020 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | Non |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | Oui |
| PIOLENC | STEP Piolenc | Oui |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-Les-Vignes | Oui |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | Non |
| | STEP Uchaux La Galle | Oui |
| | STEP Uchaux Les Farjons | Non |
| | STEP Uchaux Les Vincenty | Oui |
| VIOLÈS | STEP Violès | Oui |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Le renouvellement des équipements
Le présent chapitre précise les opérations de renouvellement, de grosses réparations, et de travaux neufs réalisés au cours de l'exercice sur les équipements électromécaniques des déversoirs d'orage, postes de relevage et stations d'épuration du présent contrat.

**Ces opérations ont fait l'objet de devis et d'une facturation à la Collectivité.**

## 3.3.1 Le renouvellement

**LES RENOUVELLEMENTS REALISES EN 2020**

| Renouvellement/grosses réparations 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Opération** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR CHEMIN DE RASTEAU | Renouvellement Sonde piézo relevage |
| | PR JEAN MOULIN (Moulin de la Dame) | Travaux de mise en sécurité |
| | PR JEAN MOULIN (Moulin de la Dame) | Renouvellement Télétransmission |
| | PR LA CHAPELLE | Renouvellement Pompe relevage n°2 |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Pièces dégrilleur |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Onduleur automate |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Préleveur eau traitée |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Préleveur + afficheur débitmètre + tableau électrique eau brute |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Pompe de relevage n°1 |
| | STEP CAMARET | Renouvellement Moto-réducteur Turbine n°2 BA |
| PIOLENC | PR COMBES | Renouvellement Sonde piézo relevage |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Détecteur fixe gaz |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Pompe de recirculation n°1 |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Pompe extraction boues |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Préleveur eau brute |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Agitateur silo à boues |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Pompe à sable |
| | STEP PIOLENC | Renouvellement Pompe de recirculation n°2 |
| SERIGNAN-DU-COMTAT | PR LAVOIR | Renouvellement Clapet Pompe n°2 |
| | PR ANCIENNE STEP | Mise en sécurité électrique |
| | PR ANCIENNE STEP | Renouvellement Motoréducteur dégrilleur |
| | PR ROARD / RAMEYRON | Réparation conduite refoulement |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR MOREAU | Travaux de mise en sécurité |
| | PR ROUTE DE BOLLENE | Travaux de mise en sécurité |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Renouvellement/grosses réparations 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Opération** |
| | PR ZA FLORETTE | Renouvellement Pompe relevage n°2 |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Détecteur fixe gaz (pièces) |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Motoréducteur vis compacteuse |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Afficheur débitmètre ultrason Eau traitée |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Contrôleur de débit préparation polymère |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Débitmètre EM Eau brute |
| | STEP STE CECILE | Renouvellement Onduleur |
| UCHAUX | STEP LA GALLE | Renouvellement Motoréducteurs tamis et vis dégrilleur |
| | STEP LA GALLE | Renouvellement Vérins biodisques |
| VIOLÈS | STEP VIOLES | Renouvellement Palan centrifugeuse |
| | STEP VIOLES | Renouvellement Automate centrifugeuse |

## 3.3.2 Les travaux neufs

**LES TRAVAUX NEUFS REALISES EN 2020**

| Travaux neufs 2020 | | |
|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Opération** |
| SERIGNAN-DU-COMTAT | PR PESSADES | Installation unité de traitement Nutriox |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP CAMARET | Installation disconnecteur |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP STE CECILE | Installation disconnecteur |
| UCHAUX | STEP LES FARJONS | Installation disconnecteur |
| | STEP LES VINCENTY | Installation disconnecteur |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 4 Tarifs et Facturation

©SUEZ / ABACA PRESS / Lionel HAHN

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 4.1 Tarifs

Le coefficient d'actualisation des tarifs est détaillé ci-dessous.

| Evolution des révisions de la tarification | |
|---|---|
| **Désignation** | **01/04/2021** |
| Coefficient d'indexation K | 1,0615 |

Le détail du calcul du coefficient d'indexation du tarif est présenté ci-dessous :

**Formule d'actualisation :**

K = 0,1 + 0,3 * (ICHT-E avec CICE/112,9) + 0,3 * (10534766/10534766o + 0,15 * (FSD2/FSD2o) + 0,15 * (TP10a/TP10ao)

**Date d'actualisation : 1er avril**

**K = 1,0615 au 01/04/2021**

| Indice | Valeur de base | Valeur connue au 1er janvier | Type de date | Source |
|---|---|---|---|---|
| ICHT-E avec CICE | 112,9 | 121,2 | Date de parution | Publié INSEE le 09/10/2020 |
| 10534766 | 103,4 | 117,92 | Date de parution | Moniteur DML |
| FSD2 | 131,7 | 128,6 | Date de parution | MTPB 6617 du 25/12/2020 |
| TP10a | 109,9 | 110,5 | Date de parution | MTPB 6617 du 25/12/2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 4.2 Facturation Prestation

Le tableau ci-dessous reprend les montants facturés pour l'exploitation des installations du présent marché :

| Facturation 2020 des prestations du marché public | | | |
|---|---|---|---|
| **Période** | **Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrages** | **Montant facturé €HT** | |
| 1er trimestre 2020 | Réseaux et postes de relevage | 17 250,00 | 72 625,00 |
| | Stations d'épuration | 55 375,00 | |
| 2è trimestre 2020 | Réseaux et postes de relevage | 17 250,00 | 72 625,00 |
| | Stations d'épuration | 55 375,00 | |
| 3è trimestre 2020 | Réseaux et postes de relevage | 17 250,00 | 72 625,00 |
| | Stations d'épuration | 55 375,00 | |
| 4è trimestre 2020 | Réseaux et postes de relevage | 17 250,00 | 72 625,00 |
| | Stations d'épuration | 55 375,00 | |
| **Montant Total Facturé** | | | **290 500,00** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 4.3 Facturation des boues

Le tableau ci-dessous reprend les montants facturés correspondant au traitement et valorisation des boues du présent marché :

| Facturation 2020 des prestations du marché public | | | |
|---|---|---|---|
| **Période** | **Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrages** | **Montant facturé €HT** | |
| Janvier 2020 | Location des bennes | 637,00 | 4 421,34 |
| | Transport | 668,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 3 116,34 | |
| Février 2020 | Location des bennes | 637,00 | 7 911,66 |
| | Transport | 1 169,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 6 105,66 | |
| Mars 2020 | Location des bennes | 637,00 | 23 840,92 |
| | Transport | 3 006,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 20 197,92 | |
| Avril 2020 | Location des bennes | 637,00 | 23 024,74 |
| | Transport | 3 507,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 18 880,74 | |
| Mai 2020 | Location des bennes | 637,00 | 6 056,86 |
| | Transport | 1 002,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 4 417,86 | |
| Juin 2020 | Location des bennes | 637,00 | 24 651,76 |
| | Transport | 3 006,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 21 008,76 | |
| Juillet 2020 | Location des bennes | 637,00 | 14 069,40 |
| | Transport | 1 670,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 11 762,40 | |
| Août 2020 | Location des bennes | 637,00 | 13 496,86 |
| | Transport | 2 004,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 10 855,86 | |
| Septembre 2020 | Location des bennes | 637,00 | 7 462,74 |
| | Transport | 1 169,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 5 656,74 | |
| Octobre 2020 | Location des bennes | 637,00 | 19 799,06 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Facturation 2020 des prestations du marché public | | | |
|---|---|---|---|
| **Période** | **Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrages** | **Montant facturé €HT** | |
| | Transport | 2 338,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 16 824,06 | |
| Novembre 2020 | Location des bennes | 637,00 | 10 507,66 |
| | Transport | 1 503,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 8 367,66 | |
| Décembre 2020 | Location des bennes | 637,00 | 17 514,52 |
| | Transport | 2 004,00 | |
| | Traitement et valorisation des boues | 14 873,52 | |
| **Montant Total Facturé** | | | **172 757,52** |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 5 | Annexes



© SUEZ / William Daniels

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



# 5.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire

## COMMANDE PUBLIQUE

**Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877

En matière de commande publique, cette loi :
prévoit que jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, ces dispositions étant applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (le Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires prévoyait ce relèvement jusqu'au 10 juillet 2021 inclus) ;
complète la liste des hypothèses justifiant que certains marchés puissent être conclus sans publicité ni mise en concurrence par la situation dans laquelle le respect d'une telle procédure serait manifestement contraire à un motif d'intérêt général ;
crée un dispositif de circonstances exceptionnelles, qui pourra être mis en œuvre par décret, dans le but de permettre aux acheteurs et aux opérateurs de surmonter les difficultés liées à une nouvelle crise majeure.

Elle entérine les mesures de l'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ portant diverses mesures en matière de commande publique :
de protection des entreprises en redressement judiciaire, en leur permettant de soumissionner dès lors qu'elles bénéficient d'un plan de redressement, et en interdisant aux autorités cocontractantes de résilier un contrat au seul motif d'un placement en redressement judiciaire ;
l'obligation de prévoir dans les marchés globaux une part minimale d'exécution que le titulaire devra confier à des PME ou artisans – cette part constituant en outre un critère de sélection afin d'inciter les candidats à dépasser cette part minimale.

**Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/

Cette loi a complété le code de la commande publique notamment en imposant aux acheteurs, lorsqu'ils achètent des « constructions temporaires », d'exclure celles qui ont fait l'objet « *d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie* » (art. 56 créant un article L. 2172-5) ;

Elle prévoit (art. 58) en outre qu'à compter du 1er janvier 2021, sauf notamment contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, les biens acquis annuellement par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

**La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19** https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/ **a** autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure afin de « *faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation (...)* » en prenant notamment toute mesure « *Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet* ».

**Dans ce cadre, a été adoptée l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis**

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

**au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755875/

**Cette ordonnance est applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « *en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus* ».**

**Elle prévoit :**
Dans les procédures alors en cours, la prolongation des délais de réception des candidatures et des offres, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner et l'aménagement des modalités de mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation lorsqu'elles ne pouvaient pas être respectées ;
La possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme entre le 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne pouvait être mise en œuvre.
La dispense d'examen préalable par le comptable public pour prolonger un contrat de concession au-delà de la durée maximum de 20 ans dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et des ordures ménagères et autres déchets.
L'aménagement du régime des avances, entériné par le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics (cf. ci-après).
La dispense d'avis préalable de la commission de DSP et de la commission d'appel d'offres pour les projets d'avenants aux DSP et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %.
Des mesures de protection des titulaires en cas de difficultés d'exécution du contrat :
La prolongation des délais d'exécution d'obligations ne pouvant être respectés ou nécessitant des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive.
Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat : l'exonération de pénalités, de sanctions et de responsabilité,
La faculté pour l'acheteur de conclure un marché de substitution avec un tiers (à l'exclusion d'une exécution aux frais et risques du titulaire initial),
L'indemnisation par l'acheteur des dépenses engagées par le titulaire lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié ;
En cas de suspension par l'acheteur d'un marché à prix forfaitaire, le règlement sans délai du marché.
En cas de suspension de l'exécution d'une concession, la suspension de tout versement d'une somme au concédant, et la faculté pour l'opérateur économique de solliciter une avance sur le versement des sommes dues par le concédant.
En cas de modification par le concédant des modalités d'exécution prévues au contrat, le droit pour le concessionnaire à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l'exécution, même partielle, du service ou des travaux.
La suspension du paiement de la des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public lorsque les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.

**L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique** https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007254/ **a complété ces mesures en prévoyant que, jusqu'au 31 décembre 2023 l**orsque la capacité économique et financière des opérateurs économiques nécessaire à l'exécution du marché ou du contrat de concession est appréciée au regard du chiffre d'affaires, l'acheteur ou l'autorité concédante ne tient pas compte de la baisse du chiffre d'affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s'imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.

**Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042430428

**Ce décret est venu, dans le prolongement de l'ordonnance du 25 mars 2020, simplifier les conditions d'exécution financières des marchés publics en supprimant le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché et l'obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d'une avance d'un montant supérieur à 30 %.**
**Il précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.**

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



**Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042185089

**Cet arrêté, pris en application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, a abrogé et remplacé l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics, en a actualisé les mentions du fait de l'évolution des règles financières et des usages bancaires qui en résultent.**

**Arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041606141

**Cet arrêté, prévu par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, fixe le modèle d'avis standard qui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour les marchés publics répondant à un besoin compris entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée.**

## GESTION DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

**Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet** : dévolution d'un droit de dérogation des préfets aux normes réglementaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041789766/

Le décret pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de 2 ans, la faculté donnée aux préfets de région et de département, en métropole et outre-mer, de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'Etat pour un motif d'intérêt général. A cet effet, il autorise le représentant de l'Etat dans la région ou le département à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certains domaines, afin de tenir compte, sous certaines conditions, des circonstances locales. Les domaines ont les suivants :
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;
3° Environnement, agriculture et forêts ;
4° Construction, logement et urbanisme ;
5° Emploi et activité économique ;
La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Être justifiée par un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales ;
2° Avoir pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques ;
3° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
4° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
La décision de déroger prend la forme d'un arrêté motivé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le décret est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

**Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 portant application de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041920697/

Publics concernés : collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : modalités de mise en œuvre des demandes de prise de position formelle adressées au représentant de l'Etat, préalablement à l'adoption d'un acte par les collectivités territoriales, leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics. L'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police. Le décret précise les modalités d'application de cette disposition législative. Il organise la formalisation des échanges entre l'autorité de saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant les conditions de la saisine du représentant de l'Etat et de la réponse portée à la connaissance du demandeur, en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires, et en fixant un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

**Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071298/

## ASSAINISSEMENT

### LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 POUR LA GESTION DE L'AUTOSURVEILLANCE ET LA VALORISATION AGRICOLE DES BOUES

#### A/Gestion de l'autosurveillance

Les articles 1 et 8 D de l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ( **https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/2021-01-05/**) précisent que les délais imposés par l'administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus du 13 mars 2020 jusqu'à la fin de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire (le 24 mai à cette date). L'autosurveillance a donc été suspendue à partir du 13 mars 2020.

L'article 1 Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (**https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041812533**) a ensuite imposé la reprise des délais de réalisation des mesures d'autosurveillance prévues à l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 et de transmission aux services de police de l'eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées prévue par l'article 19 de cet arrêté.

Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des données prévue au précédent alinéa devaient reprendre selon les modalités habituelles. Toutefois, en cas d'impossibilité résultant des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de la Covid- 19, ces mesures pouvaient être réalisées selon les modalités suivantes :
Concernant les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles au moins cinquante-deux mesures de pollution par an sont requises (≥ 30 000 EH) : Ces dernières pouvaient être remplacées par les mesures d'autocontrôle réalisées par l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et transmises au préfet selon la fréquence définie à l'article 19 de l'arrêté précité ;
Concernant les autres stations de traitement des eaux usées (< 30 000 EH) : les mesures non réalisées pouvaient être reportées après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ont mis fin à l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet à minuit.

A partir du 11 juillet 2020, les modalités de l'arrêté du 21 juillet 2015 sont redevenues applicables et en particulier les obligations relatives à l'autosurveillance des stations d'épuration.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Pour cette année 2020, il est donc possible de synthétiser les évolutions réglementaires selon le tableau suivant.

| Période | 1/01 au 12/03 | 13/03 au 21/04 | 22/04 au 10/07 | Depuis le 11/07 |
|---|---|---|---|---|
| STEU ≥ 30 000 EH | Autosurveillance normale | Suspension de l'autosurveillance | Remplacement par mesures d'autocontrôle | Autosurveillance normale |
| STEU < 30 000 EH | | | Report des mesures | Autosurveillance normale + programmation des bilans prévus entre le 22/04 et le 10/07 |

**B) Gestion de la valorisation agricole des boues – Arrêté du 30/04/2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19**

L'avis de l'ANSES n° 2020-SA-0043 du 27 mars 2020 a interdit la valorisation agricole des boues non hygiénisées au sens de l'arrêté du 8/01/1998 en raison des risques éventuels liés à la propagation de la covid-19.
https://www.anses.fr/en/system/files/MFSC2020SA0043.pdf

Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041845678/

Cet avis s'est matérialisé réglementairement par l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30/04/2020 qui précise que seules peuvent être épandues :
a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 (Salmonella < 8 NPP7/10 g matière sèche (MS) ; entérovirus < 3 NPPUC/10 g MS ; œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 g MS) ;
c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 a été définie, pour chaque département.

Cet arrêté précise également que les boues visées au point b) du paragraphe précédent doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
Un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
Un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
Un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants.

Pour les boues visées au point c) du paragraphe ci-dessus, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
En raison de l'état sanitaire, les dispositions de cet arrêté sont toujours en vigueur.

**L'ACTUALITE REGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT HORS COVID 19**

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/

Cette loi porte sur d'innombrables thématiques mais ce qu'il faut en retenir concernant l'assainissement réside dans son article 86 :

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

*« L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.*
*« L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »*

Cette loi a introduit une exception au principe d'interdiction de mélange des biodéchets (dont font partie les matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales) pour permettre le maintien de la filière compostage. Cette interdiction a été posé par le décret du 10 mars 2016 qui a introduit dans le bloc déchets *Art. D. 543-226-1. – Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri. »*

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/

Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC. Concernant spécifiquement l'assainissement, l'ordonnance insère la définition du biodéchet dans l'article L 541-1-1 du code de l'environnement :
*« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;*
Elle précise également :
*« Art. L. 541-21.-I.-Les déchets collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.*
Le I de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
*1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :*
*« Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :*
*«-soit une valorisation sur place ;*
*«-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » ;*
*A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.*
*Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.*
*Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.*

**Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413404

Ce texte entraine soit des modifications de nature calendaire soit de nouvelles obligations. On peut les résumer à cinq thèmes principaux :

L'obligation pour les maitres d'ouvrage d'étendre la réalisation de l'Analyse des Risques de Défaillance (ARD) au système de collecte

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

L'ancienne version de l'arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d'ouvrage de stations d'épuration de capacité nominale supérieure à 200 équivalents habitants (EH) de réaliser avant leur mise en service « une analyse des risques de défaillance (ARD), de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles » sur le périmètre de la station.
Cette étude vise à étudier la fiabilité d'une station d'épuration vis-à-vis du respect de ses objectifs de traitement épuratoire. Elle permet donc de repérer les équipements à risque pouvant impacter la qualité du rejet en cas de dysfonctionnement (et par conséquent la qualité du milieu et les usages à l'aval) et de proposer des mesures pertinentes pour maîtriser ces risques.
Pour toutes les stations d'épuration de capacité supérieure à 2 000 EH, les maîtres d'ouvrage devaient réaliser cette ARD au plus tard pour le 31/12/2017.
Désormais, l'ARD doit être étendue au périmètre du système de collecte. Elle reste de la responsabilité du maître d'ouvrage.
Cette nouvelle ARD étendue au système de collecte doit être transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau selon l'échéancier du tableau ci-dessous.

| | CBPO du système d'assainissement ($kgDBO_5/j$) | | |
|---|---|---|---|
| | < 120<br>(< 2 000 EH) | 120 ≤ - < 600<br>(2 000 EH ≤ - < 10 000 EH) | ≥ 600<br>(≥10 000 EH) |
| ARD du système d'assainissement | Réhabilitation ou renouvellement STEU | 31/12/2023 | 31/12/2021 |

### La réalisation du diagnostic périodique qui s'inscrit dans une démarche plus engageante de la part des collectivités

L'ancienne version de l'arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d'ouvrage des agglomérations de moins de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d'un diagnostic périodique du système d'assainissement, avec une mise à jour suivant une fréquence n'excédant pas 10 ans. Pour les agglomérations de 10 000 équivalents-habitants et plus, le diagnostic périodique était remplacé par la mise en œuvre d'un diagnostic permanent.

Les principales modifications apportées par le nouveau texte concernent :
L'extension de la réalisation du diagnostic périodique aux systèmes d'assainissement de capacité supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. Le diagnostic périodique constitue donc maintenant une obligation pour tous systèmes d'assainissement d'une capacité supérieure à 20 équivalents-habitants ;
La définition d'un échéancier pour la réalisation du diagnostic périodique. Pour les systèmes d'assainissement de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants, ce document devra être établi pour le 31/12/2021.

Le nouveau texte réglementaire modifie très peu le contenu et les objectifs de ce diagnostic périodique. Toutefois, on notera un changement et deux obligations supplémentaires respectivement :
Le critère pris en compte pour les échéances de mise en œuvre n'est plus la taille de l'agglomération mais celle du système d'assainissement ;
L'évaluation de la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau de collecte et déversés au milieu naturel ;
L'identification des principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au système de collecte.

Le diagnostic périodique et le programme d'actions chiffré et hiérarchisé en découlant, ainsi que les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doivent être transmis aux Services de Police de l'Eau et à l'Agence de l'Eau.
Ces documents ont pris une importance plus grande car ils constituent dorénavant le schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement, qui doit être mis à jour avec une fréquence minimale de 10 ans. Son élaboration reste de la responsabilité du maître d'ouvrage du système de collecte.
Le nouveau texte s'applique aux systèmes d'assainissement existants dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.

Le diagnostic périodique du système de collecte doit être transmis aux Services de l'Eau selon l'échéancier du tableau ci-dessous.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| | | CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | < 120 (< 2 000 EH) | 120 ≤ - < 600 (2 000 EH ≤ - < 10 000 EH) | ≥ 600 (≥ 10 000 EH) |
| Diagnostic périodique | Avant le 14/10/2020 | A faire mais pas d'échéance définie | | Non applicable |
| | Depuis le 14/10/2020 | 31/12/2025 | 31/12/2023 | 31/12/2021 |

La réalisation du diagnostic permanent est étendue aux systèmes d'assainissement de plus de 2 000 équivalents habitants

L'ancienne version de l'arrêté du 21 juillet 2015 imposait aux maîtres d'ouvrage des agglomérations de plus de 10 000 équivalents-habitants, la réalisation d'un diagnostic permanent du système d'assainissement. L'échéance était fixée au 31/12/2020. Les principales modifications apportées par le nouveau texte concernent :

L'extension de la réalisation du diagnostic permanent aux systèmes d'assainissement de capacité supérieure ou égale à 2 000 équivalents-habitants. Il constitue donc une nouvelle obligation pour les systèmes d'assainissement compris entre 2 000 équivalents-habitants et 10 000 équivalents-habitants ;

Le report d'un an du délai de réalisation du diagnostic permanent pour les systèmes d'assainissement de capacité supérieure ou égale de 10 000 équivalents-habitants. Pour ces derniers, le document devra être établi au plus tard pour le 31/12/2021.

Le nouveau texte réglementaire ne modifie pas le contenu et les objectifs du diagnostic permanent qui doit toujours être transmis aux Services de Police de l'Eau et à l'Agence de l'Eau. L'élaboration du diagnostic permanent reste de la responsabilité du maître d'ouvrage du système d'assainissement. Il doit être transmis au plus tard selon l'échéancier du tableau ci-dessous.

| | | CBPO du système d'assainissement (kgDBO5/j) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | < 120 (< 2 000 EH) | 120 ≤ - < 600 (2 000 EH ≤ - < 10 000 EH) | ≥ 600 (≥ 10 000 EH) |
| Diagnostic permanent | Avant le 14/10/2020 | | | 31/12/2020 |
| | Depuis le 14/10/2020 | | 31/12/2024 | 31/12/2021 |

La création d'un registre électronique « patrimonial » pour les systèmes d'assainissement de capacité nominale comprise entre avec 20 EH et 200 EH.

Ce registre électronique doit être établi pour les systèmes d'assainissement de capacité comprise entre 20 équivalents-habitants et 200 équivalents-habitants. Il est administré par les Services de la Police de l'Eau et le Ministère de la Transition Ecologique. Le contenu de ce registre est détaillé dans l'annexe 4 de l'arrêté du 31 juillet 2020.

Dès que ce registre sera mis en ligne par le Ministère de la Transition Ecologique, le maître d'ouvrage y accèdera selon les modalités disponibles auprès des Services de Police de l'Eau et devra le renseigner.

Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement sera réalisé dans un délai de deux mois après leur mise en service.

En cas de modification des informations lors de la vie des installations ou du service, les maîtres d'ouvrage devront mettre à jour le registre au plus tard un mois après que cette modification est effective

Il appartiendra au maître d'ouvrage de(s) la station(s) d'épuration et /ou du(des) réseau(x) de collecte de mettre à jour ce registre dès sa mise en service par le Ministère de la Transition Ecologique.

L'intégration dans l'arrêté du 21 juillet 2015 de modalités d'évaluation de la conformité de la collecte.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Ces modalités avaient été définies dans la Note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015. Pour mémoire, le maître d'ouvrage doit choisir un des trois critères ci-dessous :
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;
Moins de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance réglementaire.

**Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413484

Cet arrêté vise le maître d'ouvrage de l'installation de stockage et les producteurs de boues. Les modifications apportées visent les modalités de gestion des zones de stockage des boues :

Une interdiction de procéder à un dépôt temporaire en bout de champs en dehors des périodes d'épandage
Une gestion plus contraignante des dépôts temporaires sur les parcelles pendant les périodes d'épandage
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé qu'après réception des résultats d'analyses des boues.
Des précisions sur la conception et le dimensionnement des zones de stockage des boues
Des prescriptions particulières en cas d'apports de boues extérieures
Les ouvrages de stockage sont également conçus afin de permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées.
En cas de regroupement ou de mélange de boues provenant de stations de traitement distinctes sur un même ouvrage de stockage, l'exploitant de l'ouvrage de stockage demande à chaque producteur de boues, avant d'admettre les boues de vérifier leur admissibilité.
En application du principe de non-dilution, tout lot de boues présentant une non-conformité analytique est refusé par l'exploitant.
Une traçabilité plus forte et plus contraignante dans le temps
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et tenues à disposition du service de police de l'eau.
Quelques analyses supplémentaires sur la caractérisation agronomique des sols
2 paramètres supplémentaires (Capacité d'échange cationique (CEC) et Humidité résiduelle (%)) sont désormais exigés.
Les analyses des oligo-éléments sont réalisées dans le cadre de l'étude préalable d'épandage puis à une fréquence minimale de dix ans.
Le texte est entré en vigueur depuis le 14/10/2020.

Instruction du Gouvernement du 18 décembre 2020 relative à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45098
Cette instruction vise à rappeler la nécessité de porter une attention particulière aux dispositions en vigueur concernant la conformité des systèmes d'assainissement et le respect des exigences européennes relative à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines. Les niveaux d'investissements financiers demandés aux communes et leurs groupements et les risques financiers associés aux procédures contentieuses en cours ou à venir avec la Commission européenne nécessitent une forte implication des préfets afin d'accompagner les collectivités au bon niveau.

Rappel d'un principe d'abord : Le droit en vigueur confie ainsi au bloc communal la responsabilité première de la bonne mise en œuvre de ce service public essentiel délivré à la population.

Actions prioritaires : Les préfets sont tenus de prendre toutes les mesures adaptées pour inciter les collectivités à respecter, dans les plus brefs délais, le droit national et européen concernant la collecte

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

et le traitement des eaux usées urbaines ainsi que la surveillance de ces installations, quelle que soit leur taille. Le texte rappelle le panel des sanctions à la disposition des préfets.
Les actions seront prioritairement orientées vers les maîtres d'ouvrage concernés par une démarche contentieuse de la Commission européenne et qui doivent encore poursuivre ou engager des travaux pour se mettre en conformité.
Les services préfectoraux doivent également veiller à la mise aux normes des systèmes d'assainissement nouvellement non-conformes en mettant en œuvre les mêmes outils de police et de contrôle.

Transparence dans l'action : un état des lieux de la situation de l'assainissement dans votre département, des actions réalisées et restant à conduire sera présenté par les services préfectoraux aux collectivités, agences de l'eau, exploitants.

## EAU POTABLE

LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (art 118) : Droit de préemption *pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine »*.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039681877/
Cet article crée dans le code de l'urbanisme un nouveau *« droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine»* (art. L. 218-1 et suiv.). Ce nouveau droit de préemption porte sur « des surfaces agricoles » et doit porter sur « un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ».
Il a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement. Toutes les préemptions devront donc strictement porter sur cet objet et ne pas s'étendre à d'autres motifs. L'arrêté précisera la zone préemptable.
L'initiative doit en revenir aux communes ou groupements de communes compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L. 2224-7 du CGCT. Ce droit de préemption est institué par « l'autorité administrative de l'État » par arrêté après avis *:*
*Des communes, des EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme*
*Des chambres d'agriculture*
*Et des SAFER et d'établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.*
Les biens acquis devront cumulativement :
Être intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis.
Être « *utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole »* qui doit être compatible avec l'objectif de préservation de la ressource en eau. Pas d'autre usage n'est possible.
La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource doit ouvrir, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées et mentionnée l'utilisation effective des biens acquis.
Ces biens pourront donner lieu à baux ruraux ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées, à la condition de les utiliser dans le respect d'un cahier des charges, qui prévoira les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et sera annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. Des clauses environnementales pourront être intégrées dans les baux.
Ce droit de préemption ne prime pas sur les autres droits de préemption que prévoit déjà le code de l'urbanisme.
Les articles L. 218-8 à -11, nouveaux, du Code de l'urbanisme fixent les étapes de la procédure à respecter à l'égard du propriétaire.
Instruction du Gouvernement du 5 février 2020 relative à la protection des ressources en eau des captages prioritaires utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44931
Cette instruction vise à mobiliser les services de l'État et ses établissements publics pour l'accompagnement des territoires dans la protection des ressources des captages prioritaires utilisés pour la production d'eau potable contre les pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires. Suite aux Assises de l'eau, le Gouvernement souhaite actualiser le cadre d'intervention des services de l'Etat et des collectivités tout en laissant une subsidiarité suffisante aux territoires pour mettre en place des plans d'action adaptés et efficaces.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041751631/2021-01-05/
Ce texte est à retenir pour deux changements qu'ils instaurent (art R1321.13.2 et R1321.13.5 du Code de la santé publique).
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Une procédure très allégée est instaurée pour des modification mineures soit de périmètres de protection soit des servitudes afférentes. Il faut entendre par modification mineure :
1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l'administration ;
2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;
3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.
Le texte détaille les étapes et les documents de la procédure.
Instruction du 29 avril 2020 modifiant l'instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au chlorure de vinyle monomère dans l'eau destinée à la consommation humaine
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-06/ste_20200006_0000_0030.pdf
Cette instruction modifie l'instruction no DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au repérage des canalisations en polychlorure de vinyle susceptibles de contenir du chlorure de vinyle monomère résiduel risquant de migrer vers l'eau destinée à la consommation humaine et à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le chlorure de vinyle monomère en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique. Les modalités d'intervention des Agences régionales de santé et de mise en œuvre des mesures de gestion sont modifiées.

Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042045659/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de matériaux et produits métalliques, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine.
Objet : matériaux et produits métalliques pour la production, la distribution et le conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine. L'article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats-membres de prendre des dispositions afin de garantir que les matériaux entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs. Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, cet arrêté fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et produits métalliques entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le 1er jour du 6eme mois suivant celui de sa publication.

Arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2018 relatif aux matériaux et objets étamés destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042205863/
Publics concernés : les opérateurs économiques impliqués dans la mise sur le marché et l'emploi de matériaux et objets étamés, notamment les producteurs, les importateurs et les distributeurs, les personnes responsables de la production, de la distribution et du conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine.
Objet : l'article 10 de la directive n° 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine demande aux Etats membres de prendre des dispositions afin de garantir que les produits entrant en contact avec l'eau ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Conformément à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique, le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques pour les matériaux et objets étamés entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine afin de garantir leur innocuité et établit la nature des preuves permettant d'attester du respect de ces dispositions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès sa publication.

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (art 29)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877?r=QuUM9hZxhF
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1313-1 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, le mot : « *également* » est supprimé ;
b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« *Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l'article L. 1321-5 du présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l'exception de l'agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.*
« *Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation préalable à l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation animale, de substances non autorisées par l'Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire.* » ;
Entrée ne vigueur entre 3 à 6 mois à compter de la publication de la loi.

Décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
Le décret est pris en application de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (*Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.)*
Il s'agit donc de préciser la mise en œuvre de la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Les actions de préservation sont à intégrer dans un plan d'action qui doit être décliné sur tout ou partie de l'aire d'alimentation de captage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Mise en demeure du 30 octobre 2020 adressée à la France par les instances européennes pour non-respect de la directive 98/83/CRE Eau Potable
La Commission européenne a adressé ce 30 octobre une lettre de mise en demeure à la France pour lui demander de "mettre en œuvre la législation de l'UE relative à la qualité de l'eau potable", soit la directive 98/83/CE sur l'eau potable qui vise à protéger la santé contre les effets nocifs de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant leur sécurité et leur propreté. "*Depuis longtemps, l'eau potable distribuée à des dizaines de milliers de personnes en France contient des quantités excessives de nitrates, souligne la Commission. La France a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive sur l'eau potable en ce qui concerne les niveaux de nitrates dans l'eau potable.*" La France dispose à présent d'un délai de deux mois pour répondre à la mise en demeure de Bruxelles. A défaut, la Commission pourrait décider de lui adresser un avis motivé.

Nouvelle directive « Eau potable » (publié au JOUE du 23-12-2020) (DIRECTIVE (UE) 2020/2184 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
L_2020435FR.01000101.xml (europa.eu)

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Le texte doit être transposé d'ici deux ans et prévoit :

L'amélioration de l'accès à l'eau pour tous : L'Etats membres sont encouragés à « améliorer ou préserver l'accès à l'eau pour tous », notamment les plus démunis (voir art. 16 en annexe). A cette fin ils devront expressément identifier les personnes vulnérables et prendre les mesures nécessaires.

L'actualisation de la liste des paramètres à suivre pour assurer la qualité de l'eau : l'annexe I prévoit ainsi de nouveaux paramètres, notamment les Chlorates, Chlorites, le Bisphénol A, les Composés perfluorés, les Légionelles etc. L'abaissement du seuil du plomb, actuellement de 10 µg/l passera à 5 µg/l dans 15 ans à compter de l'entrée en vigueur du texte. Le relèvement du seuil du Sélénium du Bore et de l'Antimoine.

Une meilleure information des consommateurs sur la qualité de l'eau potable (identité du fournisseur d'eau concerné, la zone et e nombre de personnes approvisionnées ainsi méthode utilisée pour la production d'eau, types de traitement ou de désinfection de l'eau appliqués ; manières de réduire leur consommation d'eau). Pour les services distribuant 10 000 m3/ j au + de 50 000 personnes, des informations annuelles sur: a) la performance globale du système de distribution d'eau en termes d'efficacité et de taux de fuite, b) la structure de propriété de l'approvisionnement en eau par le fournisseur d'eau; c) lorsque le recouvrement des coûts s'effectue au moyen d'un système tarifaire, des informations sur la structure du tarif par mètre cube d'eau.

Une surveillance de la ressource du captage jusqu'au robinet avec une approche fondée sur les risques et la révision du cadre applicable pour les matériaux entrant en contact avec l'eau potable avec des plans de gestion. Les États membres garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes pour la réalisation des plans.

L'obligation d'évaluer le niveau des fuites d'eau sur le territoire national dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive (2+3) et de communiquer ces résultats à la Commission. Cette évaluation doit être effectuée à l'aide de l'indice de fuites structurelles (IFS)1 ou d'une autre méthode appropriée.) Un seuil européen sera fixé, sur la base de l'IFS ou d'une autre méthode appropriée, par acte délégué de Commission d'ici 2028.

La création, à venir, d'une liste de vigilance établie par la Commission pour prendre en compte les paramètres de la perturbation endocrinienne (béta-estradiol, nonylphénol), les médicaments et les microplastiques.

La création, à venir, de nouvelles listes positives européennes, établies par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), de substances autorisées pour la fabrication de matériaux en contact avec l'eau.

## RE USE

### Règlement européen du 25 mai 2020 REUT

Le règlement du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau établit 4 qualités d'eaux réutilisées pour l'irrigation agricole. Le REUT, combiné à une irrigation agricole économe, a le plus fort impact sur les prélèvements à la source. Cette réglementation qui s'applique sur l'ensemble du territoire européen, s'inscrit dans la stratégie "de la fourche à la fourchette" : tous les consommateurs de l'Union Européenne bénéficieront de la même qualité de produits alimentaires via la qualité de leurs eaux d'irrigation, sans distorsion entre pays producteurs.
*Entré en vigueur le 25 juin 2020, ce texte uniformise les exigences à des niveaux comparables à ceux fixés en Australie et en Californie. La France, l'Espagne, l'Italie, Malte, Chypre et la Grèce vont devoir "mettre à jour" leur législation, alors que les pays qui veulent s'y soustraire vont devoir examiner leurs pratiques agricoles pour vérifier qu'ils ne sont pas en infraction. Les modalités du nouveau règlement européen s'appliqueront à partir du 26 juin 2020.*
*Pour mémoire, l*a réglementation française définit 4 qualités d'eau usée traitée A, B, C et D, selon des objectifs sanitaires, pour encadrer l'irrigation de cultures ou d'espaces verts. La qualité d'eau requise dépend de l'usage, c'est à dire du type de culture, de sa transformation et du mode d'irrigation. Par

[1] Infrastructure Leakage Index (ILI) est un indicateur adimensionnel égal au rapport entre « pertes réelles annuelles » (CARL) et « pertes réelles annuelles incompressibles » (UARL). Cet index est totalement inconnu en France et son adoption implique un nouvel effort de pédagogie auprès des collectivités. D'autre part, il faudra veiller à que le mode de calcul choisi en France ne joue pas en notre défaveur.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

exemple, les cultures maraîchères, fruitières et légumières consommées crues nécessitent une qualité A, la plus exigeante. En revanche, dans le cas d'une irrigation localisée de cultures transformées, sans contact entre la culture et l'eau (arrosage de vignes au goutte à goutte par ex.) une qualité C est suffisante.

NOTE du 6 octobre 2020 d'appui scientifique et technique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative au projet de décret relatif à l'utilisation des eaux de pluie et à la mise en œuvre d'une expérimentation pour encadrer l'utilisation des eaux usées traitées
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2020SA0125.pdf
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (EUT) est autorisée depuis 2010 pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts (arrêté du 2 août 2010 + arrêté modificatif du 25 juin 2014).
À l'échelle communautaire, le règlement UE 2020/741 définit les exigences applicables à partir du 26 juin 2023 uniquement pour le REUT pour l'irrigation agricole. Afin d'ouvrir davantage les champs d'application du REUT (lavage de voirie, de bennes,…), l'Anses avait été saisie le 18 septembre 2020 par la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) pour une demande d'avis sur un projet de décret permettant cette ouverture.
L'ANSES a émis un avis défavorable à ce projet de décret bloquant ainsi de nouvelles applications.

## OUTILS DE PLANIFICATION - PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE

Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241218/
Publics concernés : administrations de l'Etat et ses établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, acteurs économiques et non économiques de l'eau et de la biodiversité.
Objet : modification des articles réglementaires du code de l'environnement relatifs aux comités de bassin métropolitains (hors Corse) pour tenir compte des évolutions apportées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. le décret fait évoluer les articles D. 213-17, D. 213-19 et D. 213-20 du code de l'environnement relatifs aux comités de bassins afin de tenir compte des ajustements apportés par l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à la composition des comités de bassin de métropole (hors Corse).
Le décret introduit également la déconcentration des nominations des membres des comités de bassin au préfet coordonnateur de bassin. Il introduit des dispositions visant à favoriser le renouvellement des membres.
Il apporte enfin des précisions sur le fonctionnement des comités de bassin.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2021 sauf article 7, qui est entré en vigueur depuis aout.
Arrêté du 17 août 2020 abrogeant l'arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042241255/

Décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020 relatif aux agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184820/
Publics concernés : administration, collectivités territoriales et leurs groupements, tous utilisateurs de l'eau.
Objet : composition et fonctionnement des conseils d'administration des agences de l'eau. Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues pour les mandats en cours.
Le décret modifie la composition des conseils d'administration des agences de l'eau pour prendre en compte les évolutions apportées aux collèges des comités de bassin et aux modalités de désignation en leur sein des membres des conseils d'administration des agences de l'eau définies par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il complète et précise les articles R. 213-33 et R. 213-35 du code de l'environnement concernant la nomination des membres des conseils d'administration des agences de l'eau. Le décret prolonge ou interrompt également les mandats actuels des membres des conseils d'administration jusqu'à fin 2020 afin d'en permettre le renouvellement.
Enfin, ce décret est l'occasion d'actualiser les textes concernant les comités de bassin par la prise en compte de la déconcentration des nominations de leurs membres et de l'abrogation du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .

AVIS du 2 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la fréquentation des eaux de baignade et à l'utilisation d'eaux issues du milieu naturel dans le cadre de la crise Covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=814
Baignades : Application stricte des mesures déjà existantes de surveillance de la qualité des eaux de baignade et renforcement des contrôles
Nettoyage et désinfection renforcés des installations (douches, …)
Utilisation des eaux non potables pour « le nettoyage des espaces publics, de véhicules, l'irrigation et l'arrosage des espaces verts urbains voire des bassins et fontaines ou cascades décoratives »
*« Le fonctionnement des fontaines, cascades et bassins décoratifs de taille réduite qui ne peuvent qu'être alimentés par de l'eau non potable, sera interrompu et ils seront vidés de leur contenu pendant cette période.*
*S'il ne peut être réalisé avec de l'eau du réseau public, le nettoyage des espaces publics pour l'hygiène générale peut être maintenu avec l'eau habituellement utilisée mais en excluant l'usage de générateurs d'aérosols et en utilisant des arrosages au tuyau sans jet puissant permettant de limiter les pulvérisations de fines gouttes. La programmation et la réalisation nocturnes de ces lavages seront à privilégier.*
*Il convient également de vérifier que les stations de lavage des véhicules en libre-service sont toutes alimentées en eau du réseau public »*

**Note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027.**
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031593/TREL2020297N.pdf
cette note abroge celle de 2015 : elle fixe par catégories de substances des objectifs de réduction

Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
La loi « engagement et proximité » dispose que le service qui assure tout ou partie du prélèvement d'eau destinée à la production d'eau potable puisse contribuer à la gestion et la préservation de la ressource.
Le décret du 30 décembre met en œuvre ce mécanisme et prévoit que les services d'eau définissent un plan d'action pour identifier des mesures mises en place pour protéger une aire de captage.
Ce plan d'action permet de justifier la mobilisation de moyens pour le service et permet d'engager des partenariats en concertation avec les différents acteurs du territoire, notamment pour
« éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau ».
« 1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
« 2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
« 3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
« 7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
« 8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
La mise en œuvre de ces mesures peut mener à la création d'une cellule d'animation et d'un comité de pilotage dédiés.

## ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
**PERIODE COVID 19**

**Pour rappel des textes fondant l'état d'urgence sanitaire**

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



**1ere LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19**
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=KY9SZZfQdcIRn_N8Kc1gxuN7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=

**2nde LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10-07-2020 et complétant ses dispositions**
**https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244/**

**3eme LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)**
**https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318/**
Cette loi ne proroge plus l'état d'urgence sanitaire mais, en cohérence avec l'art L 3131.13 du CSP introduit en mars 2020, rappelle que le 1er ministre peut « redéclarer l'état d'urgence sanitaire » sur tout ou partie du territoire. C'est ce qui a été fait par le décret d'octobre.

**Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire**
**https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=J73mcZW2Cgy6sN6aIInr9_00OY2r1ad3LaVVmnStGvQ=**
*« L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République »*

**4eme Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
Le recours à une loi s'imposait au-delà d'un mois d'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

**Pour les autorisations en environnement**

**Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période**
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

Il convient de ne pas confondre la période de l'état d'urgence et la période intitulée comme « période juridiquement protégée » qui est la période visée par l'ordonnance pour les délais et autorisations.

Cette ordonnance a introduit des cas différents que l'on peut résumer ainsi :
- "suspension" d'un délai : le délai total (entre son départ et son terme) reste identique. Au terme de la période de suspension, le délai court de nouveau, pour la durée qui n'avait pas été réalisée avant la période de suspension. C'est comme un décompte de délais qui reprend.
Délai de procédure ou d'instruction dans certains cas ou délais de recours
"*les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature*

- "prorogation" d'un délai : le délai est augmenté d'un nouveau délai fixé par la loi ou le règlement. Le terme du délai est donc reporté dans le temps jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée (fin de l'état d'urgence sanitaire + 1 mois). Le but est de ne pas supprimer l'obligation de faire ou de procéder à telle démarche mais d'adapter le délai du fait de la situation.
Les mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
Les autorisations, permis et agréments ; si une autorisation arrivait à terme entre le 12 mars et le 24 juin, elle est prorogée. Si une autorisation avait un terme avant le 12 mars, son terme n'est pas prorogé.

- « report » du terme ou de l'échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés entre le 12 mars et le 24 juin le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois (soit jusqu'au 24 aout).
Les délais d'instruction qui devaient commencer à courir après le 12 mars 2020 (et jusqu'au 24 juin 2020) ont été reportés

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

**Décision n° 440418 du 16 novembre 2020 du Conseil d'Etat modifiant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : L'article 13 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (NOR : JUSX2008186R) est annulé en tant qu'il prévoit une dispense de consultations préalables obligatoires prévues par une disposition législative.**

Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041776739/
Objet : reprise du cours des délais de réalisation des prescriptions.
Le décret procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.

Le cours des délais a donc repris pour :
1° Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement prescrits par :
Les arrêtés et décisions pris en application des arrêtés d'autorisation, enregistrement ou déclaration et des sanctions administratives de la réglementation ICPE, police des déchets,
Les actes pris au titre de la police des déchets

2° Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation fixés dans :
Les autorisations environnementales relevant du 1° de l'art L. 181-1 du code de l'environnement (soit les IOTA autorisées);
les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'art R. 214-35 du code de l'environnement (soit les IOTA déclarées) ;
Les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l'art L. 411-2 du code de l'environnement ;
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

**Pour certaines ICPE**

**Arrêté du 09 avril 2020 relatif « aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE »**
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041798214/2021-01-21/
Cet arrêté a été publié dans le contexte COVID 19 en complément du décret du 01 avril 2020 portant « dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ».
Ce texte concerne un nombre très limité d'appareils à pression des sites soumis à un arrêté d'autorisation préfectorale ICPE. En synthèse, les appareils à pression soumis à des vérifications périodiques en application de l'arrêté du 20/11/2017 des sites soumis à un arrêté d'autorisation préfectorale ICPE bénéficient d'une possibilité de prolongation de la date de validé de l'échéance de contrôle périodique de 6 mois après la fin de la période de l'état d'urgence sanitaire et l'ordonnance du 25/03/2020, soit le 24 décembre 2020. Pour en bénéficier, il est nécessaire d'obtenir un avis d'un organisme habilité (cf l'article 3 de l'arrêté).

**ACTUALITE REGLEMENTAIRE HORS COVID 19**

**Arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
Cet arrêté a été publié le 21/02/2020 et il concerne les meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED. Pour SUEZ Eau France, il s'agit des installations soumises à la rubrique 3532 « valorisation de déchets non dangereux» (si capacité > 100 T / jour en cas de digestion anaérobie). Cette

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

rubrique est applicable aux installations déjà soumises à celle 2781.2 « Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production».

Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042070963/
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification de la nomenclature des IOTA soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Le décret modifie la nomenclature dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables. Cette réforme clarifie les périmètres de plusieurs rubriques, aborde de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique et modifie la procédure applicable à certains projets.
Elle porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d'eau et création d'une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d'alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux (rubrique 3.3.5.0 uniquement soumise à déclaration).
Le décret désigne également l'autorité compétente pour définir la liste des agglomérations d'assainissement au sens de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et institue un registre dématérialisé pour les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il prévoit toutefois des dispositions transitoires pour les articles 3, 4 et 6 qui ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Décret n° 2020-829 du 30 juin 2020 relatif à la composition du dossier d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071001/
Publics concernés : collectivités locales, exploitants de systèmes d'assainissement collectif exploitants d'installations d'assainissement non collectif, services de l'Etat.
Objet : modification de la composition du dossier d'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations d'assainissement non collectif ainsi que pour l'épandage, et le stockage en vue d'épandage, de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, mais prévoit des dispositions transitoires permettant son application aux demandes d'autorisations déposées à compter du 1er septembre 2020 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du décret modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.
RUBRIQUE 3.3.5.0 : Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071198/
Un régime allégé est organisé pour cette nouvelle rubrique qui vise tout un tas de travaux de restauration des écosystèmes des cours d'eau et zones humides listés dans ce texte : arasement d'ouvrage, désendiguement, suppression d'étangs, revégétalisation des berges, restauration de zones naturelles d'expansion des crues, etc. Toutes une série d'opérations pour "simplifier la procédure applicable pour les travaux et infrastructures directement en lien avec l'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi)".
RUBRIQUES 2.2.30/3.2.1.0/4.1.3.0. : Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042071183/

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Cet arrêté modernise l'arrêté de 2006 existant en modifiant les seuils paramétriques à respecter, en particulier avec l'introduction pour certains paramètres de flux quotidiens, pour des rejets dans des eaux de surface. Les rejets des installations de production d'eau potable sont concernés par ces obligations.

Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042079384/
Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Le texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. En application du V bis de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l'examen au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

**Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministérielle du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation**
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042364845
Publics concernés : exploitants d'ICPE stockant des liquides inflammables.
Objet : modification de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté a pour objectifs de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives à l'état des matières stockées.

**Instruction du gouvernement du 15 décembre 2020 relative aux actions nationales de l'inspection des installations classées pour l'année 2021**
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45094
La présente instruction définit les actions prioritaires pour l'année 2021 conformément aux orientations stratégiques pluriannuelles de l'inspection des installations classées pour l'environnement pour la période 2019-2022. 2 thématiques nous concernent plus particulièrement :
Risque de pollutions accidentelles liées aux méthaniseurs (p. 9) :
« Le retour d'expérience des inspections menées au cours de l'année précédente, et les accidents recensés ces dernières années, montrent que les exploitants des installations de méthanisation n'assurent pas systématiquement une gestion cohérente des effluents et des dispositifs de rétention permettant de faire face aux situations de déversement accidentel concomitant aux évènements pluvieux à forte intensité. La gestion des stockages de biogaz doit également faire l'objet d'une attention particulière, pour éviter que les quantités produites en excès soient relâchées sans valorisation ou destruction préalable, avec les risques explosifs et impacts environnementaux inhérents à ce type de pratique. Les inspections menées auront donc pour objectif de s'assurer que les dispositions requises par la réglementation technique sont effectivement appliquées, y compris celle relative aux appareils à pression lorsque cela est pertinent.
Un nombre de visites au moins égal à trois fois le nombre de départements de la région est attendu par région, en veillant à la représentativité des installations visitées en termes de taille. »
Contrôle périodique des installations soumises à déclaration (p. 12)
« Pour les installations soumises à déclaration connues de l'inspection et qui doivent faire procéder à un contrôle périodique par un organisme agréé, deux situations particulières peuvent se présenter :
- non-présence de l'installation sur les listes des contrôles périodiques réalisés, pendant plus de 5 ans ;
- l'organisme agréé a informé le Préfet de l'existence de non-conformités majeures.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



Concernant le premier point, vous réaliserez un sondage préalable en vérifiant la situation administrative d'au moins dix installations par département de la région.
Vous réaliserez ensuite par sondage des inspections visant à vérifier sur place la conformité de sites relevant des deux situations.
L'objectif fixé est une volumétrie globale de trois inspections par département de la région. »

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1) et ICPE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
Cette loi a pour objet d'alléger les procédures administratives et de sécuriser la réglementation applicable aux porteurs de projets en matière environnementale pour permettre le développement de l'activité industrielle.
Elle modifie le régime de la remise en état en matière d'ICPE (art 57 et 58).
L'exploitant doit notifier au préfet la date de l'arrêt définitif au moins 3 mois avant cet arrêt, (art R.512-46-25 du code de l'environnement) pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation et 6 mois pour les autorisations à durée limitée (art R.512-39-1 du code de l'environnement). Pour les ICPE soumises à déclaration, le délai est d'au moins 1 mois avant cet arrêt (article R.512-66-1 du code de l'environnement).
La notification doit indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site et ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
L'exploitant d'une installation doit réhabiliter le site pour rendre compatible les sols avec un usage futur conformément au code de l'environnement ou permettre un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Le site de l'installation doit être dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et en fonction du type d'installations :
Usage futur du site pour les ICPE soumis à autorisation déterminé selon les art. R. 512-39-1 et suiv.
Usage futur du site pour les ICPE soumis à enregistrement déterminé selon les art. R512-46-25 et suiv.
Usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation pour les installations soumises à déclaration (art R512-66-1 du code de l'environnement).
Les réhabilitations de sites ICPE, notamment sous le régime de l'autorisation et de l'enregistrement, peuvent impliquer la validation du projet et de l'usage futur par le préfet. À tout moment et même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Le code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'exploitant qui cesse l'exploitation d'avoir recours à un «*tiers demandeur*» qui souhaiterait changer l'usage actuel du site, de se substituer à l'exploitant, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné (cf art L. 512-21 du code de l'environnement depuis la loi ALUR).
La loi ASAP est venue modifier le régime de la remise en état applicable aux ICPE en consacrant à l'article 57 le recours à des entreprises certifiées pour attester d'une remise en état effective du site pollué, et en élargissant la possibilité de transférer l'obligation de remise en état à un tiers.
La loi ASAP a également modifié l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement en imposant aux installations mises à l'arrêt et soumises à autorisation de ne pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code, et elle a ajouté à l'article L. 514-8 du code de l'environnement, les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle.
Enfin, cette loi donne la possibilité (art 58) au préfet de fixer un délai contraignant pour les opérations de réhabilitation et de remise en état des sites ayant accueilli des ICPE.

## DECHETS

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042169391/
Cette ordonnance est importante pour la mise en œuvre de la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Parmi les dispositions à retenir :

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

L'article 3 inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L'article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du principe de proximité.

Décret 2020-1455 du 27 novembre 2020 relatif aux dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs (REP)
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042579128/

Décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707

Publics concernés : tous
Objet : prévention et gestion des déchets. Le décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets pour transposer, dans les parties réglementaires du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales sur la planification des déchets, les dispositions de la directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Il met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
Il explicite que les associations sont concernées par l'encadrement de l'activité de collecte ou de transport de déchets. Il met en cohérence le code général des collectivités territoriales avec les évolutions du code de l'environnement prises en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Il modifie enfin les sanctions relatives aux dépôts sauvages prévues par le code pénal, et certaines sanctions pénales liées à la gestion des déchets, et modifie en conséquence le code de procédure pénale.
Enfin, il prévoit les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives issues de la loi anti-gaspillage concernant le tri et la valorisation des biodéchets.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, à l'exception des 1° à 9° du I de l'article 2 et de l'article 3 qui entrent en vigueur selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.
A retenir par ex comme sanction :
« Art. R. 741-76-1.-Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

## ENERGIE VERTE

Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041661290&dateTexte=&categorieLien=id
Public concerné : concepteur d'installation de panneau photovoltaïques en toiture de certaines installations classées.
Objet : cet arrêté modifie les prescriptions techniques d'installation de panneau photovoltaïque en toiture de bâtiment d'installations classées relevant des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), 3260, 3460, ainsi que les rubriques 35XX et 4XXX de la nomenclature.

Arrêté du 11 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E01EF8384E3E0295C8FFACD3C49CAC61.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000041904574&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041904435

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Public concerné : producteurs d'électricité à partir d'installation de cogénération biogaz implantée en France métropolitaine, et disposant de contrat d'obligation d'achat de l'électricité.
Objet : cet arrêté modifie les article 4, 6 et 10, les annexes III et VII de l'arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental

Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EB00BBB90870909F5A5AE94DE0F96CD.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042066577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042066438
Public concerné : producteurs d'électricité à partir d'installation photovoltaïque de puissance comprise entre 9 et 100 kWc implanté sur des bâtiments en France métropolitaine, Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ;
Objet : cet arrêté fixe les coefficients de la formule de prix rémunérant l'électricité photovoltaïque injecté sur le réseau public dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat.

Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de l'obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552301
Public concerné : les producteurs de biométhane, les fournisseurs de gaz naturel.
Objet : l'obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel. Le décret précise les conditions de signature et de modification d'un contrat d'achat de biométhane, pour des installations d'une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h.

Arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351
Public concerné : les producteurs de biométhane, par méthanisation en digesteurs neufs de produits ou déchets non dangereux (y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles), ou par installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés.
Objet : cet arrêté fixe les conditions de l'obligation d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, par des installations présentant une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 Nm3/h et situées en métropole continentale. Il abroge le précédent arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

## URBANISME

Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007729?r=bk4iZrN1Xk
Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000042007747/
La 1ere ordonnance adapte l'objet, le périmètre et le contenu du Scot afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU) aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, avance son rapport de présentation.
L'objectif de l'ordonnance est d'en faire "un exercice moins formel, plus politique, et de faciliter la mise en œuvre du projet territorial ainsi que le passage à l'action", souligne le rapport.

Désormais, seules les intercommunalités ont l'initiative de l'élaboration d'un Scot, l'ordonnance supprimant la possibilité qu'avaient les communes de le faire. La collectivité en charge du Scot pourra désormais associer à son élaboration ou à sa mise en œuvre les représentants de tout organisme public ou privé dont la participation sera jugée opportune comme, par exemple, les associations d'usagers ou celles de défense de l'environnement.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

L'article 3 de l'ordonnance prévoit la suppression du rapport de présentation et renvoie en annexe ses principales composantes (diagnostic, évaluation environnementale, justification des choix, analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation). La justification de l'articulation avec les documents de rang supérieur est supprimée.
Le projet d'aménagement stratégique remplace le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et devient la première pièce du schéma. Le document d'orientation et d'objectifs est simplifié

La 2nde ordonnance introduit de nouvelles règles en matière de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Il s'agit ainsi de limiter et simplifier les obligations qui imposent aux documents d'urbanisme transversaux (Scot, PLU, documents en tenant lieu et cartes communales), d'être compatibles ou de prendre en compte, lors de leur élaboration, des enjeux et dispositions prévues par d'autres documents programmatiques relatifs à des politiques sectorielles telles que les risques, les continuités écologiques, l'air, les déplacements…,
Le rôle du Scot comme document intégrateur de toutes les politiques ayant un rôle en urbanisme est réaffirmé. Désormais, si un territoire est couvert par un Scot, c'est le Scot qui doit être compatible avec les documents sectoriels. Lors de son élaboration, le PLU devra uniquement examiner sa compatibilité avec le Scot et non plus avec les autres documents. De plus, 4 documents ne sont désormais plus opposables aux Scot, plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et cartes communales.

En outre, les liens juridiques entre les documents sectoriels et les documents d'urbanisme sont uniformisés. La prise en compte est remplacée par la compatibilité.
Tous les 3 ans, les collectivités vérifieront si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur et adapteront en une seule fois leur document d'urbanisme pour les prendre en compte par modification simplifiée. Le temps de la mise en compatibilité, le document d'urbanisme ne sera exposé à aucun contentieux qui résulterait de sa non mise en compatibilité.
Enfin, la note d'enjeux est introduite et par cette note, le représentant de l'État dans le département transmet aux auteurs des Scot et des PLUi, indépendamment de son porter à connaissance, un exposé faisant état des enjeux qu'il identifie sur leur territoire et que le document d'urbanisme est appelé à traduire.

## SECURITE DES INTERVENTIONS

### Arrêté du 17 juillet 2020 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour l'année 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042184888/
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à proximité de ces réseaux.
Objet : fixation pour l'année 2020 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors de travaux tiers. L'arrêté précise, pour l'année 2020, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans les assiettes de calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel.

### Norme NF X 46-102 – Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers

Le repérage de l'amiante avant certaines opérations, a fait l'objet d'un vaste chantier réglementaire et normatif engagé en 2016 par la Direction Générale du Travail. Dans ce contexte un groupe de travail a donné lieu à la construction de la norme NF X 46-102 qui est entrée en vigueur depuis le 14 novembre 2020 :

- Dans les immeubles autres que bâtis :

La norme NF X 46-102 : novembre 2020 - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers

La Direction Générale du Travail rappelle que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, tant que l'arrêté d'application du domaine d'activité n'est pas entré en vigueur, l'obligation de repérage avant travaux de l'amiante demeure exigée sur la base des principes généraux

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

de prévention (article R. 4412-97 du code du travail dans sa version issue du décret du 4 mai 2012), la norme constituant la règle de l'art en matière de méthodologie de repérage pour le domaine considéré.

Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=U8mzkvxhebVc2kbModG_vqnYP7vb2AgJcqAsNrHUrsw=

Cet arrêté se décompose en deux grands chapitres :
- Délimitation et signalisation des zones contrôlées et surveillées y compris les zones d'opération pour les appareils mobiles ou portables
- Aménagement des locaux de travail dans le cas d'emploi de sources non scellées

Date d'application 1er mars 2020

## AUTRES THEMATIQUES

Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042055251/
Publics concernés : juridictions judiciaires et administratives, auxiliaires de justice et justiciables.
Objet : mise à la disposition du public des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires et administratives. Le décret applique l'article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice lequel modifie le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre de publicité des décisions de justice posée par le code de justice administrative, le code de procédure pénale et le code de procédure civile. Il est également prévu des mesures d'occultation des éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers ou bien encore magistrats ou membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité. Le décret définit les conditions de mise à la disposition du public des décisions de justice. Il précise le champ des décisions concernées et les mentions à occulter au sein des décisions. Il établit le calendrier de mise à disposition des décisions pour chacun des trois niveaux d'instance.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR

LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
La loi du 24 décembre 2020 comporte deux innovations majeures en matière de justice pénale environnementale pour renforcer la réponse pénale apportée aux délits environnementaux. En effet, le contentieux de l'environnement ne constitue qu'une très faible part de l'activité des juridictions pénales, la réponse pénale aux infractions environnementales est constituée à 75 % de mesures alternatives aux poursuites, principalement des rappels à la loi ou des classements sans suite. En outre il s'agit d'un contentieux complexe nécessitant des compétences spécifiques.
La loi crée ainsi des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement. Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire sera désigné par décret pour traiter des enquêtes, poursuites, instructions et jugements des délits environnementaux, ainsi que des contentieux civils portant sur les actions relatives au préjudice écologique et aux actions en responsabilité civile. La liste des tribunaux judiciaires concernés sera établie ultérieurement par décret
Le texte permet en outre au procureur de la République de proposer, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le Code de l'environnement, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements;

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement;
« 3° Assurer, dans un délai maximal de 3 ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient. »
Comparée à l'aléa et à la longueur de certaines procédures judiciaires, la CJIP offre une certaine prévisibilité et l'avantage pour les entités concernées d'adopter une démarche de coopération avec les autorités judiciaires.

## DROIT FISCAL

Loi de finances pour 2021
Article 8 - LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

(Art 8) A compter des impositions dues au titre de 2021 :
Le taux d'imposition de CVAE est réduit de 50% pour toutes les entreprises assujetties ;
Le taux de plafonnement de CET est abaissé de 3% à 2% de la valeur ajoutée fiscale des entreprises.

(Art 120) Les collectivités bénéficiaires de CFE peuvent exonérer pendant 3 ans les créations et extensions d'établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021 sur leur territoire.

(Art 29) A compter des impositions dues au titre de 2021, la valeur locative des établissements industriels évalués en méthode comptable, servant de base au calcul de CFE et taxe foncière sur les propriétés bâties, est réduite de moitié.
Les bâtiments et terrains qualifiés d'industriels sont évalués en méthode comptable lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel ou à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour activité principale la location de ces biens.
En pratique, les biens industriels financés par les collectivités ne sont pas évalués en méthode comptable et ne sont donc pas concernés par la réforme.

Article 39 loi de finances pour 2020
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Les taux normaux d'IS applicables en 2021 sont les suivants :

| Chiffre d'affaire | Taux IS hors contribution sociale de 3,3%* | Taux IS avec contribution sociale de 3,3% |
|---|---|---|
| CA≤250M€ | 26,5% | 27,37% |
| CA>250M€ | 27,5% | 28,41% |

La contribution sociale est due sur l'IS après abattement de 763 K€.

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

# 5.2 Annexe 2 : Inventaire des équipements au 31/12/2020

| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De La Chapelle | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 1997 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2020 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2015 |
| | | poste de relèvement_hydraulique de pompes | 2008 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau | 2014 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2012 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2012 |
| | | armoire générale BT_protection BT | 1982 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin De Rasteau | clôture | 2008 |
| | | portillon | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_Clapet pompe1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_Clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2008 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2008 |
| | | poste de relèvement_grille anti chute | 2008 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2008 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau US | 2020 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2008 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | armoire générale BT_potence + support | 2008 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Chemin Jean Moulin | poste de relèvement_réhausse poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2020 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2020 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 1997 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1985 |
| | | poste de relèvement_hydraulique de pompes | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2014 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2020 |
| | | armoire générale BT_protection BT | 1985 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Lotissement Li Sounaio | cloture | 2008 |
| | | portillon | 2008 |
| | | poste de relèvement_potence+support | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_tuyauteries | 2008 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompes | 2010 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste fibre | 2008 |
| | | poste de relèvement_couvercle chambre de vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_grille anti chute | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2015 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2015 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2012 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2008 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | PR Quartier Des Combes | poste de relèvement_pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2012 |
| | | poste de relèvement_hydraulique de pompes | 2012 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 1999 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 1999 |
| | | armoire générale BT_protection générale BT | 1999 |
| | | armoire générale BT_télésurveillance | 2015 |
| CAMARET-SUR-AIGUES | STEP Camaret-Sur-Aigues | clôture | 2016 |
| | | portail STEP | 2016 |
| | | eau potable_disconnecteur | 2020 |
| | | ensembles des canalisations de liaison d'ouvrages | 1978 |
| | | gardes corps / passerelles / trappes | 1978 |
| | | climatisation local exploitation | 2013 |
| | | by pass_transmetteur débitmètre by pass | 1999 |
| | | by pass_canal venturi by pass | 1990 |
| | | by pass_compteur eau réseau | |
| | | by pass_sonde US | 1999 |
| | | by pass_préleveur by pass | 2012 |
| | | comptage entrée_préleveur eaux brutes | 2020 |
| | | comptage entrée_débitmètre EM entrée | 2016 |
| | | comptage entrée_transmetteur débitmètre entrée | 2020 |
| | | relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°1 | 2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°2 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°3 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_vanne pompe n°1 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_vanne pompe n°2 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_clapet pompe n°1 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_clapet pompe n°2 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 1 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 2 | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_tuyauterie refolument vers BA | 1978 |
| | | relèvement eaux brutes_accessoires de pompes (x3) | 2014 |
| | | relèvement eaux brutes_transmetteur eaux brutes | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_sonde piezo eaux brutes | 2013 |
| | | relèvement eaux brutes_poire (3) | 2013 |
| | | pré-dégrilleur_dégrilleur | 2013 |
| | | pré-dégrilleur_divers mécanique | 2013 |
| | | pré-dégrilleur_motoréducteur dégrilleur | 2013 |
| | | pré-dégrilleur_compacteur à déchets | 2020 |
| | | dégrilleur/compacteur_dégrilleur | 2016 |
| | | dégrilleur/compacteur_compacteur | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_motoréducteur compacteur | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_motoréducteur dégrilleur | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_tuyauterie | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_vanne alimentation file n°1 | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_vanne alimentation file n°2 | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_passerelle dégrilleur | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_sonde US | 2013 |
| | | dégrilleur/compacteur_transmetteur niveau tamis | 2013 |
| | | bassin d'aération n°1_motoréducteur turbine 1 | 2014 |
| | | bassin d'aération n°1_motoréducteur turbine 2 | 2020 |
| | | bassin d'aération n°1_turbine 1 | 2014 |
| | | bassin d'aération n°1_turbine 2 | 2009 |
| | | bassin d'aération n°1_sonde redox | 2013 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | bassin d'aération n°1_transmetteur redox | 2014 |
| | | bassin d'aération n°2_motoréducteur turbine 3 | 2012 |
| | | bassin d'aération n°2_motoréducteur turbine 4 | 2012 |
| | | bassin d'aération n°2_turbine 3 | 2012 |
| | | bassin d'aération n°2_turbine 4 | 2005 |
| | | bassin d'aération n°2_sonde redox | 2013 |
| | | clarificateur n°1_pompe à vide clarif n°1 | 2017 |
| | | clarificateur n°1_pont racleur | 2017 |
| | | clarificateur n°1_armoire clarificateur 1 | 2017 |
| | | clarificateur n°1_motoréducteur clarificateur 1 | 2017 |
| | | clarificateur n°2_pompe à vide | 2014 |
| | | clarificateur n°2_pont racleur | 1978 |
| | | clarificateur n°2_armoire clarificateur 2 | 2001 |
| | | clarificateur n°2_motoréducteur clarificateur 2 | 1993 |
| | | relèvement toutes eaux_poires (x2) | |
| | | relèvement toutes eaux_pompe toutes eaux | 2011 |
| | | poste de recirculation_vis de recyclage n°1 | |
| | | poste de recirculation_vis de recyclage n°2 | 2010 |
| | | poste de recirculation_moteur vis n°1 | 2003 |
| | | poste de recirculation_moteur vis n°2 | 2018 |
| | | poste de recirculation_réducteur moteur vis n°1 | 2005 |
| | | poste de recirculation_réducteur moteur vis n°2 | 2018 |
| | | poste de recirculation_pompe à graisse de vis de relevage n°1 | |
| | | poste de recirculation_pompe à graisse de vis de relevage n°2 | |
| | | poste de recirculation_pompe extraction n°1 | 2005 |
| | | poste de recirculation_pompe extraction n°2 | 2005 |
| | | poste de recirculation_batardeau recirculation | 2011 |
| | | poste de recirculation_potence V | 2011 |
| | | épaississeur_herse | 1992 |
| | | épaississeur_moteur électrique herse | 2016 |
| | | épaississeur_réducteur bas | 2016 |
| | | épaississeur_réducteur haut | 2016 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | centrifugeuse_armoire électrique centrifugeuse | |
| | | centrifugeuse_centrifugeuse | 2001 |
| | | centrifugeuse_pompe gaveuse boues | 2019 |
| | | centrifugeuse_pompe alimentation boues | 2011 |
| | | centrifugeuse_automate centrif | 2014 |
| | | centrifugeuse_écran de controle centrifugeuse | 2014 |
| | | centrifugeuse_moteur primaire centrif | 2001 |
| | | centrifugeuse_moteur secondaire | 2014 |
| | | centrifugeuse_sectionneur centrif | 2001 |
| | | centrifugeuse_variateur moteur principal centrifugeuse | 2001 |
| | | centrifugeuse_vairateur moteur secondaire centrifugeuse | 2001 |
| | | centrifugeuse_extracteur d'air local centrifugeuse | |
| | | centrifugeuse_volet roulant local centrifugeuse | 2017 |
| | | centrifugeuse_capotage centrifugeuse | |
| | | centrifugeuse_débitmètre EM Boues | 2015 |
| | | centrifugeuse_agitateur brassage 1 | 2001 |
| | | centrifugeuse_agitateur brassage 2 | 2001 |
| | | centrifugeuse_cuve polymère | 2001 |
| | | centrifugeuse_débitmètre EM polymère | 2019 |
| | | centrifugeuse_poire (2) | 2008 |
| | | centrifugeuse_variateur pompe polymère dilué | 2001 |
| | | centrifugeuse_armoire de commande polymère | 2001 |
| | | centrifugeuse_détecteur de niveau polymère | 2001 |
| | | centrifugeuse_pompe injection polymère diluée | 2001 |
| | | centrifugeuse_pompe polymère brute | 2001 |
| | | centrifugeuse_pompe eau industrielle | 2017 |
| | | centrifugeuse_ballon surpression (2) | 2015 |
| | | centrifugeuse_ensembles vannes et clapets | 2004 |
| | | centrifugeuse_tuyauterie eaux industrielles | 2004 |
| | | centrifugeuse_centrale H2S | 2015 |
| | | comptage sortie_canal venturi | 1999 |
| | | comptage sortie_Sonde de pH | 2018 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | comptage sortie_sonde US eaux traitées | 2011 |
| | | comptage sortie_transmetteur débit eaux traitées | 2018 |
| | | comptage sortie_préleveur eaux traitées | 2020 |
| | | comptage sortie_sonde température eaux traitées | 2010 |
| | | comptage sortie_transmetteur sonde température eaux traitées | 2010 |
| | | comptage sortie_matériel fixation | 2016 |
| | | comptage sortie_sonde pH | 2018 |
| | | comptage sortie_transmetteur pH | 2016 |
| | | poste HT_cellule (x2) | 1987 |
| | | poste HT_transformateur | 1987 |
| | | poste HT_disjoncteur protection centrif | 2014 |
| | | poste HT_disjoncteur général BT | 2014 |
| | | poste HT_batterie de condensateur | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_armoire générale BT V | 2010 |
| | | armoire+coffrets déportés_automate | 2010 |
| | | armoire+coffrets déportés_télétransmission | 2014 |
| | | armoire+coffrets déportés_armoire déportée eaux brutes | 2020 |
| | | armoire+coffrets déportés_coffret déporté dégrilleur eaux brutes | 2013 |
| | | armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 1 | 2011 |
| | | armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 2 | 2011 |
| | | armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 3 | 2011 |
| | | armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 4 | 2011 |
| | | armoire+coffrets déportés_disjoncteur bureau | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_ensemble des cables de distribution | |
| | | armoire+coffrets déportés_sectionneur | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_sectionneur bureau | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_vigilhom XD 312 | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_vigilhom XM 200 | 1987 |
| | | armoire+coffrets déportés_coffret déporté dégrilleur fin | 2014 |
| | | armoire+coffrets déportés_magelis coffret déporté dégrilleur fin | 2014 |
| | | armoire+coffrets déportés_onduleur | 2020 |
| | | armoire+coffrets déportés_PC Supervision | 2014 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | laboratoire_balance | - |
| | | laboratoire_étuve 105 | - |
| | | laboratoire_four | - |
| | | laboratoire_MS portable | - |
| | | laboratoire_oxymètre | - |
| | | laboratoire_réacteur DCO | - |
| | | laboratoire_spectrophomètre | - |
| | | laboratoire_thermostat | - |
| | | dépotage matières extérieures_agitateur cuve ME | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_coffret ME | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_cuve ME | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_pompe dépotage camion | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_pompe injection toutes eaux ME | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_poires (x2) | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_sonde US ME | 2012 |
| | | dépotage matières extérieures_débitmètre dépotage ME | 2016 |
| LAGARDE-PARÉOL | STEP Lagarde-Paréol | clôture | 2013 |
| | | portail | 2013 |
| | | prétraitement_bac égouttage | 2013 |
| | | prétraitement_caillebotis | 2013 |
| | | prétraitement_dégrilleur manuel | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_chasse automatique | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_cheminée aération | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_trappes accès | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_vanne guillotine | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_verin vanne pneumatique | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_poire niveau | 2013 |
| | | chasse automatique 1er étage_volume bâché 1er étage | 2013 |
| | | 1er étage_lits 1er étage (x3) | 2013 |
| | | 1er étage_roseaux 1er étage | 2013 |
| | | 1er étage_tuyauterie 1er étage | 2013 |
| | | 1er étage_vanne guillotine lit 1 | 2013 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | 1er étage_vanne guillotine lit 2 | 2013 |
| | | 1er étage_vanne guillotine lit 3 | 2013 |
| | | 1er étage_vanne purge antigel lit 1 | 2013 |
| | | 1er étage_vanne purge antigel lit 2 | 2013 |
| | | 1er étage_vanne purge antigel lit 3 | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_chasse automatique solaire 2eme étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_cheminée aération 2eme étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_trappes accès 2eme étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_vanne guillotine 2ème étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_verin vanne pneumatique 2eme étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_poire niveau 2eme étage | 2013 |
| | | chasse automatique 2eme étage_volume baché 2eme étage | 2013 |
| | | 2eme étage_lits 2eme étage (x2) | 2013 |
| | | 2eme étage_roseaux 2eme étage | 2013 |
| | | 2eme étage_tuyauterie 2eme étage | 2013 |
| | | 2ème étage_vanne guillotine lit 1 | 2013 |
| | | 2ème étage_vanne guillotine lit 2 | 2013 |
| | | comptage sortie_canal comptage | 2013 |
| | | poste eaux traitées_poste eaux traitées | 2013 |
| | | poste eaux traitées_capot poste eaux traitées | 2013 |
| | | poste eaux traitées_barres antichutes | 2013 |
| | | poste eaux traitées_accessoires pompe eaux traitées 1 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_accessoires pompe eaux traitées 2 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_pompe eaux traitées 1 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_pompe eaux traitées 2 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_capot chambre à vannes | 2013 |
| | | poste eaux traitées_clapet pompe 1 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_clapet pompe 2 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_tuyauterie pompe 1 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_tuyauterie pompe 2 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_vanne pompe 1 | 2013 |
| | | poste eaux traitées_vanne pompe 2 | 2013 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | noue infiltration_bassin | 2013 |
| | | armoire BT_armoire BT poste eaux traitées | 2013 |
| | | armoire BT_automate | 2013 |
| PIOLENC | Déversoir Orage Du Grenouillet | déversoir orage_transmetteur report hauteur / vitesse | 2018 |
| | | déversoir orage_sonde piezo hauteur | 2013 |
| | | déversoir orage_sonde vitesse | 2013 |
| | | coffret BT_armoire BT B | 2013 |
| | | coffret BT_télétransmission | 2013 |
| PIOLENC | PR Autignac (ancienne STEP) | cloture | 2008 |
| | | portillon | 2008 |
| | | poste de relèvement_potence + palan 500kg | 2019 |
| | | poste de relèvement_plaques alu PR (3) | 2008 |
| | | poste de relèvement_barres anti chute PR | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoire de guidage panier | 2008 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 3 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2019 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 3 | 2018 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes | 2008 |
| | | poste de relèvement_chambre de vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_plaques alu chambre de vannes (2) | 2008 |
| | | poste de relèvement_barres anti chute chambre de vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_vannes refoulement (x3) | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapets refoulement (x3) | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe by-pass | 2008 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompe by pass | 2008 |
| | | poste de relèvement_anti-bélier | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne d'isolement anti bélier | 2008 |
| | | poste de relèvement_capteur de niveau + transmetteur | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (x4) | 2008 |
| | | poste de relèvement_débitmètre EM By pass | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT J | 2008 |
| | | armoire générale BT_automate + report | 2008 |
| | | armoire générale BT_disjoncteur | 2008 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2008 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe 1 | 2008 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe 2 | 2008 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe 3 | 2008 |
| PIOLENC | PR Campagne Rocantine | clôture | 2007 |
| | | portail | 2007 |
| | | poste de relèvement_poste | 2007 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 2007 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2007 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2007 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2007 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2019 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2019 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes | 2007 |
| | | poste de relèvement_capotage chambre de vannes | 2007 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2007 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2007 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 1 | 2007 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 2 | 2007 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x3) | 2007 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2007 |
| PIOLENC | PR Combes | clôture | 2002 |
| | | portail | 2002 |
| | | poste de relèvement_poste | 2002 |
| | | poste de relèvement_potence | 2002 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 2002 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2002 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2002 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2002 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2002 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2014 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes | 2002 |
| | | poste de relèvement_capotage chambre de vannes | 2002 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2002 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2002 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2002 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2002 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau | 2017 |
| | | poste de relèvement_transmetteur de niveau sonde | 2002 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x2) | 2002 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2002 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2018 |
| PIOLENC | PR Crépon sud | clôture | 1992 |
| | | portail | 1992 |
| | | poste de relèvement_potence | 1992 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 1992 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 1992 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 1992 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 1992 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1992 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_Vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_échelle | 1992 |
| | | poste de relèvement_plateforme | 1992 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x3) | 2011 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_sonde niveau piézométrique | 2011 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT | 2020 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2020 |
| PIOLENC | PR Les Lônes | cloture | 2008 |
| | | portillon | 2008 |
| | | poste de relèvement_poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_potence | 2008 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_barre anti chute poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2016 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2016 |
| | | poste de relèvement_canalisations refoulement | 2008 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisation chambre à vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau piézometrique | 2017 |
| | | poste de relèvement_poire de niveau (x3) | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT | 2008 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2017 |
| PIOLENC | PR Mians | cloture | 2005 |
| | | portail | 2005 |
| | | poste de relèvement_potence | 2005 |
| | | poste de relèvement_poste | 2005 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2005 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2005 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2005 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2014 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2014 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes | 2005 |
| | | poste de relèvement_Capotage chambre de vannes | 2005 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau piezométrique | 2016 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x4) | 2005 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2005 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2005 |
| PIOLENC | PR Valbonettes | cloture | 2008 |
| | | portillon | 2008 |
| | | poste de relèvement_potence | 2008 |
| | | poste de relèvement_poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2017 |
| | | poste de relèvement_canalisations refoulement | 2008 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vanne | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vannes pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne de vidange | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisation chambre à vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_anti-bélier | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vanne isolement ballon | 2008 |
| | | poste de relèvement_manomètre | 2008 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2019 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x3) | 2008 |
| | | armoire BT_armoire générale BT B | 2008 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2008 |
| PIOLENC | STEP Piolenc | clôture | 2008 |
| | | portail | 2008 |
| | | motoréducteur portail | 2008 |
| | | eclairage extérieur station | 2008 |
| | | douche sécurité | 2008 |
| | | gardes corps | 2011 |
| | | prétraitement_dégrilleur courbe | 2008 |
| | | prétraitement_motoréducteur dégrilleur | 2018 |
| | | prétraitement_grille inox secours dégrilleur manuel | 2008 |
| | | prétraitement_pompe à sables | 2020 |
| | | prétraitement_classificateur à sables | 2008 |
| | | prétraitement_motoréducteur classificateur à sable | 2008 |
| | | prétraitement_racleur graisses | 2008 |
| | | prétraitement_motoréducteur racleur graisses | 2008 |
| | | prétraitement_turbine dégraisseur | 2008 |
| | | prétraitement_potence et accessoires (x2) | 2008 |
| | | prétraitement_vanne amont / aval pompe à sables | 2008 |
| | | prétraitement_vanne dépotage graisse | 2008 |
| | | prétraitement_vanne d'isolement by-pass | 2008 |
| | | prétraitement_vannes d'isolement pompe à sables (2) | 2008 |
| | | prétraitement_vanne classificateur à sable | 2008 |
| | | prétraitement_capot bache à graisse | 2008 |
| | | prétraitement_préleveur entrée | 2020 |
| | | prétraitement_débitmètre EM lones | 2008 |
| | | prétraitement_débitmètre EM ville | 2008 |
| | | prétraitement_transmetteur | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | prétraitement_compteur eau | 2008 |
| | | aération_agitateur zone contact | 2011 |
| | | aération_potence + accessoires zone contact | 2008 |
| | | aération_agitateur bassin d'aération 1 | 2019 |
| | | aération_agitateur bassin d'aération 2 | 2016 |
| | | aération_turbine 1 | 2008 |
| | | aération_turbine 2 | 2008 |
| | | aération_turbine 3 | 2008 |
| | | aération_motoréducteur turbine 1 | 2008 |
| | | aération_motoréducteur turbine 2 | 2008 |
| | | aération_motoréducteur turbine 3 | 2008 |
| | | aération_potence agitateur 1 | 2008 |
| | | aération_potence agitateur 2 | 2008 |
| | | aération_capteur redox | 2018 |
| | | aération_transmetteur | 2015 |
| | | clarificateur_pont racleur | 2008 |
| | | clarificateur_motoréducteur pont racleur | 2008 |
| | | clarificateur_couronne centrale pont racleur | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_potence recirculation / extraction | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_accessoires pompe recirculation 1 | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_accessoires pompe recirculation 2 | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_pompe recirculation 1 | 2020 |
| | | poste de recirculation / extraction_pompe recirculation 2 | 2020 |
| | | poste de recirculation / extraction_clapets pompes recirculation (x2) | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_vanne pompes recirculation (x2) | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_accessoires pompe extraction | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_pompe d'extraction des boues | 2020 |
| | | poste de recirculation / extraction_vanne isolement pompe extraction boues | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_vanne réglage recirculation BA | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_vanne réglage recirculation contact | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_vanne recirculation vers silo | 2008 |
| | | poste de recirculation / extraction_poires de niveau (x2) | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | silo à boues_agitateur | 2020 |
| | | silo à boues_poires de niveau (x3) | 2008 |
| | | silo à boues_potence + accessoires | 2008 |
| | | silo à boues_vanne de decolmatage (x2) | 2008 |
| | | silo à boues_vanne d'isolement dépotage guillotine | 2008 |
| | | silo à boues_vanne d'isolement drain | 2008 |
| | | silo à boues_vanne d'isolement dépotage opercule | 2008 |
| | | silo à boues_sonde de niveau | 2008 |
| | | poste toutes eaux_potence + accessoires | 2008 |
| | | poste toutes eaux_accessoires de pompe toutes eaux 1 | 2008 |
| | | poste toutes eaux_accessoires de pompe toutes eaux 2 | 2018 |
| | | poste toutes eaux_pompe 1 | 2014 |
| | | poste toutes eaux_pompe 2 | 2018 |
| | | poste toutes eaux_poires de niveau (x2) | 2008 |
| | | poste à flottants_pompe à flottants | 2017 |
| | | poste à flottants_poires de niveau (x2) | 2008 |
| | | poste à flottants_vanne dégazage vers poste flottants | 2008 |
| | | poste à flottants_sonde niveau piézométrique | 2008 |
| | | poste à flottants_transmetteur niveau poste mousse | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_potence + accessoires | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 1 | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 2 | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 3 | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_pompe 1 eaux traitées | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_pompe 2 eaux traiteés | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_pompe 3 eaux traitées | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_clapets pompes (x3) | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_vannes pompes (x3) | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_vanne de vidange | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_clapet de nez | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_poires de niveau (x4) | 2008 |
| | | poste sortie eaux traitées_sonde de niveau US | 2018 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste sortie eaux traitées_transmetteur de niveau | 2008 |
| | | canal de sortie_canal venturi | 2008 |
| | | canal de sortie_préleveur sortie | 2016 |
| | | canal de sortie_transmetteur niveau sortie | 2008 |
| | | canal de sortie_sonde niveau sortie US | 2008 |
| | | déshydratation_rail de manutention + chariot | 2008 |
| | | déshydratation_pompe alimentation centrifugeuse | 2016 |
| | | déshydratation_centrifugeuse | 2008 |
| | | déshydratation_moteur bol centrifugeuse | 2008 |
| | | déshydratation_moteur vis centrifugeuse | 2008 |
| | | déshydratation_vanne d'isolement centrifugeuse (x2) | 2008 |
| | | déshydratation_vanne échantillonnage boues | 2008 |
| | | déshydratation_pompe gaveuse boues | 2016 |
| | | déshydratation_canalisation transport boues | 2008 |
| | | déshydratation_compresseur secours | 2008 |
| | | déshydratation_aérotherme | 2018 |
| | | déshydratation_ventilateur extraction d'air | 2008 |
| | | déshydratation_tuyaux extracteur d'air | 2008 |
| | | déshydratation_débitmètre EM boues | 2008 |
| | | déshydratation_centrale H2S | 2020 |
| | | déshydratation_cuve préparation polymère | 2008 |
| | | déshydratation_agitateur polymère | 2008 |
| | | déshydratation_pompe préparation polymère brut | 2018 |
| | | déshydratation_pompe injection polymère centrifugeuse | 2017 |
| | | déshydratation_ensemble vannes / clapets pompes polymère | 2008 |
| | | déshydratation_rince oeil | 2008 |
| | | désodorisation_ventilateur centrifuge désodo | 2015 |
| | | désodorisation_filtre charbon actif | 2015 |
| | | désodorisation_caisson désodo | 2008 |
| | | désodorisation_moteur volet roulant gauche | 2008 |
| | | désodorisation_moteur volet roulant droit | 2008 |
| | | désodorisation_bande roulement bennes | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | armoire BT_armoire BT | 2008 |
| | | armoire BT_armoire centrifugeuse | 2008 |
| | | déshydratation_automate centrifugeuse | 2008 |
| | | armoire BT_armoire polymère | 2008 |
| | | armoire BT_automate | 2008 |
| | | armoire BT_démarreur 1 | 2016 |
| | | armoire BT_démarreur 2 | 2016 |
| | | armoire BT_démarreur 3 | 2016 |
| | | armoire BT_disjoncteur général | 2015 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2008 |
| | | armoire BT_variateur vis centrifugeuse | 2008 |
| | | armoire BT_variateur bol centrifugeuse | 2008 |
| | | armoire BT_logiciel PC vue | 2008 |
| | | armoire BT_onduleur | 2018 |
| | | armoire BT_PC Supervision + écran plat | 2008 |
| | | forage_ballon surpression | 2015 |
| | | forage_disconnecteur | 2008 |
| | | forage_filtre 200 microns | 2008 |
| | | forage_pompe forage | 2011 |
| | | forage_réducteur pression | 2008 |
| | | forage_stérilisateur UV | 2008 |
| | | forage_vanne d'isolement filtre/ballon | 2008 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Collège | cloture | 2012 |
| | | portillon | 2012 |
| | | poste de relèvement_poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2012 |
| | | poste de relèvement_accessoire pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_accessoire pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_capotage chambre de vannes | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (2) | 2012 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau | 2017 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2012 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2012 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Moreau | cloture | 1992 |
| | | portail | 1992 |
| | | poste de relèvement_réhausse poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 1992 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 2020 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2020 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 1992 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2013 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1992 |
| | | poste de relèvement_capotage chambre à vannes | 1992 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 1992 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 1992 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 1992 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 1992 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2010 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2019 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2007 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2007 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR Route De Bollène | poste de relèvement_poste | 1993 |
| | | poste de relèvement_réhausse poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2020 |
| | | poste de relèvement_échelle | 1993 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2020 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2020 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 1993 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 1993 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1993 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 1993 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 1993 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 1993 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 1993 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 1993 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (2) | 2007 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau | 2007 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT | 2007 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2007 |
| | | armoire générale BT_disjoncteur BT | 2009 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | PR ZA Florette | clôture | 1991 |
| | | portail | 1991 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2019 |
| | | poste de relèvement_barre antichute | 2019 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 1991 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2019 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2020 |
| | | poste de relèvement_canalisation refoulement pompe 1 | 1991 |
| | | poste de relèvement_canalisation refoulement pompe 2 | 1991 / 2019 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 1991 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2019 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2019 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau | 2007 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2007 |
| | | armoire générale BT_disjoncteur général BT | 1991 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2007 |
| SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES | STEP Sainte-Cécile-les-Vignes | clôture | 2012 |
| | | portail | 2012 |
| | | eau potable_disconnecteur | 2020 |
| | | gardes corps + trappes | 2012 |
| | | canalisations enterrées et aériennes | 2012 |
| | | relèvement_accessoires de pompe eau brutes 1 | 2012 |
| | | relèvement_accessoires de pompe eau brutes 2 | 2012 |
| | | relèvement_pompe eaux brutes 1 | 2012 |
| | | relèvement_pompe eaux brutes 2 | 2012 |
| | | relèvement_clapet pompe 1 | 2012 |
| | | relèvement_clapet pompe 2 | 2012 |
| | | relèvement_vanne pompe 1 | 2012 |
| | | relèvement_vanne pompe 2 | 2012 |
| | | relèvement_canalisations | 2012 |
| | | relèvement_coffret déporté PR entrée | 2012 |
| | | relèvement_potence pompe eaux brutes 1 | 2012 |
| | | relèvement_potence pompe eaux brutes 2 | 2012 |
| | | relèvement_préleveur entrée | 2012 |
| | | relèvement_abri préleveur | 2012 |
| | | relèvement_compteur eau réseau | 2012 |
| | | relèvement_débitmètre refoulement PR | 2020 |
| | | relèvement_sonde de niveau US | 2019 |
| | | relèvement_poires (3) | 2014 |
| | | dégrilleur_tambour rotatif | 2012 |
| | | dégrilleur_motoréducteur tambour | 2012 |
| | | dégrilleur_vis compacteuse | 2012 |
| | | dégrilleur_motoréducteur vis compacteuse | 2020 |
| | | dégrilleur_dégrilleur manuel secours | 2012 |
| | | dégrilleur_vanne répartition | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_agitateur zone anoxie | 2010 |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_système guidage agitateur zone anoxie | 2010 |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_motoréducteur turbine BA AT | 2011 |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_turbine BA AT | 2011 |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_sonde redox | 2018 |
| | | bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_transmetteur sonde redox | 2010 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_potence + treuil agitateur | 2012 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_agitateur BA NT | 2012 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_motoréducteur turbine BA NT | 2012 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_turbine BA NT | 2012 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_sonde redox | 2018 |
| | | bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_transmetteur redox | 2012 |
| | | clarificateur_lame réglable cranté | 2012 |
| | | clarificateur_motoréducteur pont racleur | 2012 |
| | | clarificateur_pont racleur | 2012 |
| | | poste recirculation_poste recirculation | 2012 |
| | | poste recirculation_potence poste recirculation | 2012 |
| | | poste recirculation_pompe recirculation 1 | 2012 |
| | | poste recirculation_pompe recirculation 2 | 2012 |
| | | poste recirculation_Canalisation | 2012 |
| | | poste recirculation_Clapets (2) | 2012 |
| | | poste recirculation_Vannes (2) | 2012 |
| | | poste recirculation_poires de niveau (4) | 2012 |
| | | poste extraction boues_poste extraction des boues | 2012 |
| | | poste extraction boues_potence + treuil agitateur | 2012 |
| | | poste extraction boues_agitateur extraction boues | 2019 |
| | | poste extraction boues_pompe extraction boues | 2018 |
| | | poste extraction boues_tuyauterie | 2012 |
| | | comptage sortie_sonde US sortie | 2012 |
| | | comptage sortie_transmetteur débit | 2020 |
| | | comptage sortie_préleveur sortie | 2015 |
| | | comptage sortie_abri préleveur | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | comptage sortie_sonde compensation température | 2012 |
| | | eau industrielle_ballon eau industrielle | 2016 |
| | | eau industrielle_coffret commande eau industrielle | 2012 |
| | | eau industrielle_pompe eau industrielle 1 | 2016 |
| | | eau industrielle_pompe eau industrielle 2 | 2016 |
| | | eau industrielle_tuyauterie skids | 2012 |
| | | eau industrielle_vanne isolement ballon | 2012 |
| | | eau industrielle_vannes pompes (4) | 2012 |
| | | local centrifugeuse_aérotherme local centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_armoire commande centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_covistar centrifugeuse | 2019 |
| | | local centrifugeuse_pompe gaveuse boues | 2012 |
| | | local centrifugeuse_joint tournant bennes | 2012 |
| | | local centrifugeuse_lave oeil | 2012 |
| | | local centrifugeuse_moteur bol | 2012 |
| | | local centrifugeuse_moteur vis | 2012 |
| | | local centrifugeuse_pompe alimentation centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_rail + chariot centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_ventilateur local bennes | 2012 |
| | | local centrifugeuse_ventilateur local centrifugeuse | 2012 |
| | | local centrifugeuse_volets électriques local bennes (2) | 2012 |
| | | local centrifugeuse_agitateur préparation polymère | 2012 |
| | | local centrifugeuse_centrale préparation polymère | 2012 |
| | | local centrifugeuse_contrôleur de débit préparation polymère | 2020 |
| | | local centrifugeuse_pompe doseuse polymère | 2019 |
| | | local centrifugeuse_pompe injection polymère | 2012 |
| | | local centrifugeuse_centrale H2S | 2012 |
| | | local centrifugeuse_débitmètre EM Boues | 2012 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT | 2012 |
| | | armoire générale BT_disjoncteur général BT | 2012 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | armoire générale BT_magelis | 2012 |
| | | armoire générale BT_automate | 2012 |
| | | armoire générale BT_onduleur | 2020 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe eaux brutes 1 | 2012 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe eaux brutes 2 | 2012 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe recirculation file AT | 2012 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe recirculation file NT | 2012 |
| | | armoire générale BT_variateur vis centrifugeuse | 2012 |
| | | armoire générale BT_variateur bol centrifugeuse | 2012 |
| | | armoire générale BT_démarreur turbine File 1 | 2012 |
| | | armoire générale BT_éclairage | 2012 |
| | | armoire générale BT_chauffage | 2012 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Aglaneiro | clôture | 2017 |
| | | portillon | 2017 |
| | | poste de relèvement_potence | 2017 |
| | | poste de relèvement_capot poste de relèvement | 2017 |
| | | poste de relèvement_poste de relèvement | 2017 |
| | | poste de relèvement_barre antichute | 2017 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2017 |
| | | poste de relèvement_accessoires panier de dégrilage | 2017 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2017 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2017 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x2) | 2017 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau US | 2017 |
| | | chambre à vannes_capot chambre à vannes | 2017 |
| | | chambre à vannes_chambre à vannes | 2017 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 1 | 2017 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 2 | 2017 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 1 | 2017 |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 2 | 2017 |
| | | chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes | 2017 |
| | | chambre à vannes_vanne vidange | 2017 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2017 |
| | | armoire générale BT_télésurveillance | 2017 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Ancienne STEP (Sérignan) | clôture | 2018 |
| | | portail | 2018 |
| | | local armoire | 2018 |
| | | porte armoire | 2018 |
| | | palan (absent) | |
| | | poste de relèvement_poste de relèvement | 2018 |
| | | poste de relèvement_capot poste de relèvement | 2018 |
| | | poste de relèvement_barre anti-chute | 2018 |
| | | poste de relèvement_dégrilleur vertical | 2018 |
| | | poste de relèvement_motoréducteur dégrilleur vertical | 2020 |
| | | poste de relèvement_vis compacteuse | 2018 |
| | | poste de relèvement_motoréducteur vis compacteuse | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires panier de dégrillage | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 3 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 3 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 3 | 2018 |
| | | poste de relèvement_coffret dégrilleur / compacteur | 2018 |
| | | poste de relèvement_potence | 2018 |
| | | poste de relèvement_anti-bélier | 2018 |
| | | poste de relèvement_vanne anti bélier | 2018 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vanne isolement débitmètre | 2018 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x4) | 2018 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau US | 2018 |
| | | poste de relèvement_débitmètre EM | 2018 |
| | | poste de relèvement_sonde US surverse | 2018 |
| | | chambre à vannes_chambre à vannes | 2018 |
| | | chambre à vannes_capot chambre à vannes | 2018 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 1 | 2018 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 2 | 2018 |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 1 | 2018 |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 2 | 2018 |
| | | chambre à vannes_vanne vidange | 2018 |
| | | chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes | 2018 |
| | | bassin de rétention_hydroéjecteur | 2018 |
| | | bassin de rétention_poires (x3) | 2018 |
| | | bassin de rétention_vanne électrique retour | 2018 |
| | | bassin de rétention_bassin | 2018 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2018 |
| | | armoire générale BT_télésurveillance | 2018 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe 1 | 2018 |
| | | armoire générale BT_variateur pompe 2 | 2018 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Lavoir | cloture | 1989 |
| | | portail | 1989 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 1989 |
| | | poste de relèvement_barre antichute | 1989 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1989 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2005 |
| | | armoire BT_armoire générale BT B | 2014 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2014 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Les Pessades | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 1996 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 1996 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2017 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1996 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 1996 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 1996 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 1996 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 1996 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (3) | 1996 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau | 1996 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 1996 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2014 |
| | | injection nutriox_cuve 3m3 | 2019 |
| | | injection nutriox_sonde niveau | 2019 |
| | | injection nutriox_sonde température | 2019 |
| | | injection nutriox_tampon avec vérin | 2019 |
| | | injection nutriox_coffret dépotage | 2019 |
| | | injection nutriox_coffret pompe doseuse | 2019 |
| | | injection nutriox_pompe doseuse | 2019 |
| | | injection nutriox_armoire électrique Nutriox avec automate Yara | 2019 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Les Écoles (Sérignan) | clôture | 1989 |
| | | portail | 1989 |
| | | poste de relèvement_poste | 1989 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 1989 |
| | | poste de relèvement_capot accès panier | 1989 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 1989 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 1989 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 1989 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 1989 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 1989 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 1989 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 1989 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 1989 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (3) | 2010 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau | 2008 |
| | | poste de relèvement_transmetteur sonde | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2000 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Rameyrons / Roards | portail | 2018 |
| | | clôture | 2018 |
| | | poste de relèvement_poste de relèvement | 2018 |
| | | poste de relèvement_capot poste de relèvement | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires panier de dégrillage | 2018 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x3) | 2018 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezométrique | 2018 |
| | | poste de relèvement_débitmètre EM | 2018 |
| | | chambre à vannes_capot chambre à vannes | 2018 |
| | | chambre à vannes_chambre à vannes | 2018 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 1 | 2018 |
| | | chambre à vannes_clapet pompe 2 | 2018 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 1 | 2018 |
| | | chambre à vannes_vanne pompe 2 | 2018 |
| | | chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes | 2018 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2018 |
| | | armoire générale BT_télésurveillance | 2018 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Saint Marcel | cloture | 2012 |
| | | portillon | 2012 |
| | | poste de relèvement_potence + support | 2012 |
| | | poste de relèvement_poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_capotage poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_barre anti chute | 2012 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2012 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_canalisation refoulement | 2012 |
| | | poste de relèvement_capotage chambre de vannes | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange | 2012 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (2) | 2012 |
| | | poste de relèvement_capteur de niveau US | 2012 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2012 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2012 |
| SÉRIGNAN-DU-COMTAT | PR Taulières | poste de relèvement_poste | 2005 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2005 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2005 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2005 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2005 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (2) | 2005 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau | 2010 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT B | 2014 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2014 |
| TRAVAILLAN | PR Chemin De La Grande Draille | portail | 2010 |
| | | cloture | 2010 |
| | | poste de relèvement_tuyauteries | 2010 |
| | | poste de relèvement_grille anti chute | 2010 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange poste | 2010 |
| | | poste de relèvement_couvercle chambre de vannes | 2010 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste fibre | 2010 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompes (x2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2010 |
| | | poste de relèvement_poste | 2010 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2010 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2010 |
| | | poste de relèvement_potence+support | 2010 |
| | | poste de relèvement_vannes (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_clapets (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2010 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2010 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2010 |
| TRAVAILLAN | PR Les Galines (Saint Jean) | cloture | 2012 |
| | | portail+serrurerie | 2012 |
| | | poste de relèvement_couvercle chambre de vannes | 2012 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste fibre | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_accessoires pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe n°2 | 2012 |
| | | poste de relèvement_grille anti chute | 2012 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2012 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe n°1 | 2012 |
| | | poste de relèvement_pompe n°2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_potence+support | 2012 |
| | | poste de relèvement_canalisation refoulement | 2012 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange poste | 2012 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau US | 2012 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2012 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2012 |
| TRAVAILLAN | PR Route De Camaret - RD 975 | cloture | 2015 |
| | | portail | 2015 |
| | | poste de relèvement_potence + support | 2015 |
| | | poste de relèvement_poste | 2015 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste | 2015 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2015 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2015 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2015 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2015 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2015 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie pompe 1 | 2015 |
| | | poste de relèvement_tuyauterie pompe 2 | 2015 |
| | | poste de relèvement_couvercle chambre de vannes | 2015 |
| | | poste de relèvement_clapets (x2) | 2015 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vannes (x2) | 2015 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2015 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2015 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2015 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2015 |
| TRAVAILLAN | PR Stade (Travaillan) | cloture | 2010 |
| | | portail | 2010 |
| | | poste de relèvement_couvercle chambre de vannes | 2010 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste | 2010 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange conduite | 2010 |
| | | poste de relèvement_grille anti chute | 2010 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2010 |
| | | poste de relèvement_tuyauteries | 2010 |
| | | poste de relèvement_potence + support | 2010 |
| | | poste de relèvement_poste | 2010 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2018 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2018 |
| | | poste de relèvement_clapets (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_vannes (2) | 2010 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2010 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2010 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2010 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2010 |
| UCHAUX | PR Hauteville | cloture | 2011 |
| | | portillon | 2011 |
| | | poste de relèvement_potence + palan | 2011 |
| | | poste de relèvement_poste | 2011 |
| | | poste de relèvement_couvercle poste | 2011 |
| | | poste de relèvement_barre anti chutes | 2011 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2011 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (4) | 2011 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2011 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 2011 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne vidange | 2011 |
| | | poste de relèvement_échelle | 2011 |
| | | armoire BT_armoire BT B | 2011 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2011 |
| UCHAUX | PR La Galle | poste de relèvement_poste | 2009 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe | 2009 |
| | | poste de relèvement_pompe | 2015 |
| | | poste de relèvement_canalisations | 2009 |
| | | poste de relèvement_clapet | 2009 |
| | | poste de relèvement_vanne | 2009 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (3) | 2009 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau | 2018 |
| | | poste de relèvement_échelons | 2009 |
| | | armoire BT_armoire générale BT B | 2018 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2018 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues | clôture | 2017 |
| | | portail | 2017 |
| | | poste de relèvement_potence + treuil | 2017 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2017 |
| | | poste de relèvement_barre antichute | 2017 |
| | | poste de relèvement_panier de dégrillage | 2017 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompes (x2) | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2017 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_clapets (x2) | 2017 |
| | | poste de relèvement_vannes (x2) | 2017 |
| | | poste de relèvement_poires de niveau (x2) | 2017 |
| | | lits de roseaux 1_lit 1 | 2017 |
| | | lits de roseaux 1_tuyauterie lit 1 | 2017 |
| | | lits de roseaux 1_vanne lit 1 | 2017 |
| | | lits de roseaux 2_lit 2 | 2017 |
| | | lits de roseaux 2_tuyauterie lit 2 | 2017 |
| | | lits de roseaux 2_vanne lit 2 | 2017 |
| | | armoire BT_armoire BT | 2017 |
| | | armoire BT_disjoncteur général | 2017 |
| UCHAUX | STEP Uchaux La Galle | cloture | 2012 |
| | | portail coulissant | 2012 |
| | | poste d'entrée_potence + treuil de levage | 2012 |
| | | poste d'entrée_poste d'entrée | 2012 |
| | | poste d'entrée_capotage PR entrée | 2012 |
| | | poste d'entrée_grille anti chute PR entrée | 2012 |
| | | poste d'entrée_panier de dégrillage | 2012 |
| | | poste d'entrée_accessoires de pompe 1 | 2012 |
| | | poste d'entrée_accessoires de pompe 2 | 2012 |
| | | poste d'entrée_pompe 1 poste entrée | 2012 |
| | | poste d'entrée_pompe 2 poste entrée | 2012 |
| | | poste d'entrée_canalisation pompe 1 | 2012 |
| | | poste d'entrée_canalisation pompe 2 | 2012 |
| | | poste d'entrée_capotage chambre de vannes | 2012 |
| | | poste d'entrée_clapet pompe 1 | 2012 |
| | | poste d'entrée_clapet pompe 2 | 2012 |
| | | poste d'entrée_vanne vidange | 2012 |
| | | poste d'entrée_débitmètre EM PR entrée | 2018 |
| | | poste d'entrée_sonde niveau piezo | 2012 |
| | | poste d'entrée_poires de niveau (4) | 2012 |
| | | dégrillage_tambour dégrilleur | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | dégrillage_motoréducteur tambour dégrilleur | 2020 |
| | | dégrillage_vis de transfert | 2012 |
| | | dégrillage_motoréducteur vis de transfert | 2020 |
| | | biodisque 1_biodisque 1 | 2012 |
| | | biodisque 1_motoréducteur biodisque 1 | 2012 |
| | | biodisque 1_capotage biodisque 1 | 2012 |
| | | biodisque 2_biodisque 2 | 2012 |
| | | biodisque 2_motoréducteur biodisque 2 | 2012 |
| | | biodisque 2_capotage biodisque 2 | 2012 |
| | | biodisque 2_pompe reprise des boues | 2012 |
| | | biodisque 2_vanne (2) | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_potence + treuil de levage | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_poste reprise | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_capotage poste reprise | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_barre anti chute | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_panier de dégrillage | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_accessoires de pompe 1 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_accessoires de pompe 2 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_pompe 1 vers rhizo | 2018 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_pompe 2 vers rhizo | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_canalisation pompe 1 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_canalisation pompe 2 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_capotage Chambre de vannes | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_clapet pompe 1 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_clapet pompe 2 | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_vanne retour vers poste | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_vanne vidange | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_poires de niveau (4) | 2012 |
| | | poste reprise vers rhizofiltres_débitmètre EM poste reprise | 2012 |
| | | rhizofiltres (4)_rhizofiltres (4) | 2012 |
| | | rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 1 | 2012 |
| | | rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 4 | 2012 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 3 | 2012 |
| | | rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 2 | 2012 |
| | | canal de sortie_canal venturi | 2012 |
| | | canal de sortie_capteur US + report | 2018 |
| | | armoire BT_armoire BT | 2012 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2012 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Farjons | cloture | 2011 |
| | | portail coulissant | 2011 |
| | | eau potable_disconnecteur | 2020 |
| | | dégrillage_dégrilleur | 2011 |
| | | dégrillage_motoréducteur dégrilleur | 2011 |
| | | dégrillage_poubelle refus de dégrillage | 2011 |
| | | poste de relèvement_potence | 2011 |
| | | poste de relèvement_poste | 2011 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2011 |
| | | poste de relèvement_barre antichute poste | 2011 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 2011 |
| | | poste de relèvement_barre antichute chambre à vannes | 2011 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2011 |
| | | poste de relèvement_vanne de vidange conduite | 2011 |
| | | poste de relèvement_canalisation | 2011 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (4) | 2011 |
| | | lits de roseaux 1er étage_lits de roseaux (x3) | 2011 |
| | | lits de roseaux 1er étage_vanne lit 3 | 2011 |
| | | lits de roseaux 1er étage_canalisation lits de roseaux 1er étage | 2011 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | lits de roseaux 1er étage_vanne lit 2 | 2011 |
| | | lits de roseaux 1er étage_vanne lit 1 | 2011 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_lits de roseaux (2) | 2011 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_canalisation lits de roseaux 2ème étage | 2011 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_vanne lit 1 | 2011 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_vanne lit 2 | 2011 |
| | | canal de sortie_canal venturi | 2011 |
| | | armoire BT_armoire BT | 2011 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2011 |
| | | armoire BT_automate dégrilleur | 2011 |
| | | armoire BT_disjoncteur BT | 2011 |
| | | armoire BT_automate poste | 2011 |
| UCHAUX | STEP Uchaux Les Vincenty | clôture | 2009 |
| | | portail | 2009 |
| | | eau potable_disconnecteur | 2020 |
| | | dégrilleur_caillebotis | 2009 |
| | | dégrilleur_vis dégrilleur | 2009 |
| | | dégrilleur_motoréducteur vis dégrilleur | 2009 |
| | | dégrilleur_poubelle déchet | 2009 |
| | | dégrilleur_vanne | 2009 |
| | | dégrilleur_compteur eau réseau | |
| | | poste de relèvement_potence + treuil | 2014 |
| | | poste de relèvement_poste de relèvement | 2009 |
| | | poste de relèvement_capots poste (x2) | 2009 |
| | | poste de relèvement_barre anti chute | 2009 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompes (x2) | 2009 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 | 2016 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 | 2014 |
| | | poste de relèvement_canalisation | 2009 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes (x2) | 2009 |
| | | poste de relèvement_vanne lit 1 | 2009 |
| | | poste de relèvement_vanne lit 2 | 2009 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vanne lit 3 | 2009 |
| | | poste de relèvement_sonde de niveau piezo | 2019 |
| | | poste de relèvement_poires de niveaux (x2) | 2018 |
| | | lits de roseaux 1er étage_accessoires lits de roseaux 1er étage | 2009 |
| | | lits de roseaux 1er étage_canalisation lits de roseaux 1er étage | 2009 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_accessoires lits de roseaux 2ème étage | 2009 |
| | | lits de roseaux 2ème étage_canalisation lits de roseaux 2ème étage | 2009 |
| | | comptage sortie_vanne amont canal | 2009 |
| | | comptage sortie_canal de comptage | 2009 |
| | | armoire BT_armoire BT | 2009 |
| | | armoire BT_disjoncteur général | 2009 |
| | | armoire BT_télétransmission | 2009 |
| VIOLÈS | PR Ancienne STEP (Violès) | clôture | 2008 |
| | | portail | 2008 |
| | | potence + treuil | 2008 |
| | | poste de relèvement_capot poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_poste | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_accessoires de pompe 3 | 2008 |
| | | poste de relèvement_pompe 1 eaux brutes | 2017 |
| | | poste de relèvement_pompe 2 eaux brutes | 2019 |
| | | poste de relèvement_pompe 3 eaux brutes | 2019 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_canalisation pompe 3 | 2008 |
| | | poste de relèvement_capot chambre à vannes | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 2 | 2008 |
| | | poste de relèvement_clapet pompe 3 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 2 | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste de relèvement_vanne pompe 3 | 2008 |
| | | poste de relèvement_poire de niveau (x4) | 2008 |
| | | poste de relèvement_sonde niveau US | 2019 |
| | | poste de relèvement_transmetteur de niveau | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale BT | 2008 |
| VIOLÈS | STEP Violès | cloture | 2008 |
| | | portail | 2008 |
| | | divers convecteur / éclairage | 2008 |
| | | eau potable_disconnecteur | 2008 |
| | | point d'entrée_débitmètre EM entrée | 2008 |
| | | dégrilleur_dégrilleur courbe | 2008 |
| | | dégrilleur_motoréducteur dégrilleur courbe | 2008 |
| | | dégrilleur_grille droite dégrilleur manuel | 2008 |
| | | dégrilleur_panier dégrilleur manuel | 2008 |
| | | dégrilleur_vannes sortie dégrilleur (x2) | 2008 |
| | | dégrilleur_poubelle déchets | 2008 |
| | | dégrilleur_préleveur entrée | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_capot bache à graisse | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_racleur à graisse | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_motoréducteur racleur à graisse | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_pompe extraction des sables | 2018 |
| | | déssableur/déshuileur_classificateur à sables | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_motoréducteur classificateur à sables | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_vanne aval pompe à sable | 2008 |
| | | déssableur/déshuileur_aéroflot | 2008 |
| | | poste colatures_potence + treuil | 2008 |
| | | poste colatures_accessoires de pompes (x2) | 2008 |
| | | poste colatures_pompe colatures 1 | 2008 |
| | | poste colatures_pompe colatures 2 | 2008 |
| | | poste colatures_canalisation pompes (x2) | 2008 |
| | | poste colatures_poire de niveau (x3) | 2008 |
| | | bassin d'activation_potence + treuil (x2) | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | bassin d'activation_agitateur bassin activation | 2008 |
| | | bassin d'activation_vanne bassin activation | 2008 |
| | | bassin d'activation_vanne by pass vers canal de sortie | 2008 |
| | | bassin d'activation_turbine | 2014 |
| | | bassin d'activation_motoréducteur turbine | 2014 |
| | | bassin d'activation_sonde redox | 2018 |
| | | bassin d'activation_transmetteur sonde Red/Ox | 2018 |
| | | poste de recirculation_accessoires de pompes (x2) | 2008 |
| | | poste de recirculation_pompe de recirculation 1 | 2018 |
| | | poste de recirculation_pompe de recirculation 2 | 2008 |
| | | poste de recirculation_canalisation pompes (x2) | 2008 |
| | | poste de recirculation_vanne recirculation / extraction (x2) | 2008 |
| | | clarificateur_pont clarificateur | 2008 |
| | | clarificateur_motoréducteur pont clarificateur | 2008 |
| | | clarificateur_capotage récupération des flottants | 2008 |
| | | comptage sortie_canal venturi | 2008 |
| | | comptage sortie_sonde US | 2008 |
| | | comptage sortie_transmetteur sonde US | 2008 |
| | | comptage sortie_préleveur sortie | 2018 |
| | | comptage sortie_sonde de température | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_potence | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_poire niveau bas silo | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_agitateur | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_coffret électrique agitateur | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_vanne vidange silo | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_sonde de niveau US | 2008 |
| | | silo de stockage des boues_transmetteur de sonde | 2008 |
| | | déshydratation_rail + chariot | 2008 |
| | | déshydratation_palan manuel | 2020 |
| | | déshydratation_pompe alimentation boues vers centrifugeuse | 2016 |
| | | déshydratation_centrifugeuse | 2016 |
| | | déshydratation_automate centrifugeuse | 2020 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | déshydratation_armoire commande centrifugeuse | 2016 |
| | | déshydratation_moteur bol | 2016 |
| | | déshydratation_moteur vis | 2016 |
| | | déshydratation_pompe gaveuse boues | 2016 |
| | | déshydratation_joint tournant benne | 2016 |
| | | déshydratation_extracteur d'air | 2016 |
| | | déshydratation_vanne aval pompe gaveuse | 2016 |
| | | déshydratation_vanne amont pompe alimentation centrif | 2016 |
| | | déshydratation_vanne aval pompe alimentation centrif | 2016 |
| | | déshydratation_rince oeil | 2016 |
| | | déshydratation_pompe doseuse polymère | 2016 |
| | | déshydratation_cuve préparante polymère | 2016 |
| | | déshydratation_agitateur cuve polymère | 2016 |
| | | déshydratation_pompe injection polymère centrifugeuse | 2016 |
| | | déshydratation_pompe injection polymère lubrification | 2016 |
| | | déshydratation_coffret préparant polymère | 2016 |
| | | déshydratation_débitmetre EM boues | 2016 |
| | | déshydratation_débitmètre EM polymère | 2016 |
| | | déshydratation_compteur eau potable | 2008 |
| | | poste eau traitée_potence + treuil | 2008 |
| | | poste eau traitée_accessoires pompe 1 | 2008 |
| | | poste eau traitée_accessoires pompe 2 | 2008 |
| | | poste eau traitée_accessoires pompe 3 | 2008 |
| | | poste eau traitée_pompe de sortie 1 | 2015 |
| | | poste eau traitée_pompe de sortie 2 | 2008 |
| | | poste eau traitée_pompe de sortie 3 | 2008 |
| | | poste eau traitée_canalisation pompe 1 | 2008 |
| | | poste eau traitée_canalisation pompe 2 | 2008 |
| | | poste eau traitée_canalisation pompe 3 | 2008 |
| | | poste eau traitée_capot chambre à vannes | 2008 |
| | | poste eau traitée_clapet pompe 1 | 2008 |
| | | poste eau traitée_clapet pompe 2 | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE



| Inventaire des équipements au 31/12/2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Commune** | **Site** | **Ouvrage - Equipement** | **Année** |
| | | poste eau traitée_clapet pompe 3 | 2008 |
| | | poste eau traitée_vanne pompe 1 | 2008 |
| | | poste eau traitée_vanne pompe 2 | 2008 |
| | | poste eau traitée_vanne pompe 3 | 2008 |
| | | poste eau traitée_poire de niveau (x4) | 2008 |
| | | poste eau traitée_sonde piezométrique | 2008 |
| | | armoire générale BT_armoire générale | 2008 |
| | | armoire générale BT_télétransmission | 2008 |
| | | armoire générale BT_disjoncteur générale | 2008 |
| | | armoire générale BT_automate | 2008 |

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2021
Reçu en préfecture le 12/07/2021
Affiché le
ID : 084-248400160-20210708-DEL2021_081-DE